



Město MILOVICE

nám. 30 června 508, 289 24 Milovice

tel. : 325 517 111, e-mail: podatelna@mesto-milovice.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v rámci zadávacího řízení níže uvedené veřejné zakázky

Název zadavatele:	Město Milovice, IČ 002 39 453, územní samosprávný celek
Sídlo zadavatele:	Milovice – Mladá, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Název zakázky:	„Rekonstrukce komunikace u budovy TS Milovice -II“
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zakázka je zadávána v souladu s článkem II., kategorií III. vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnicí města Milovice č. 2/2026 <i>Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi</i> , (dále jen „Směrnice“) s dodržением ustanovení § 6 ZZVZ, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Dotaz č.1:

Za předpokladu, že niveleta zpevněných ploch bude shodná s niveletou stávajících ploch (v PD není výkres podélného profilu, tedy není možné toto ověřit) u položky VV pod kódem 122251106 – Výkop pro konstrukci komunikace hl. 200 mm nesouhlasí výměra 142,8 m³. Měl by být započítán odkop pro komunikace v tl. 400 mm na výměru 496,6 m² zvětšenou o rozšíření podkladních vrstev a pro chodník v tl. 270 mm na výměru 102,3 m² zvětšenou o rozšíření podkladních vrstev a následně odpočteny objemy odpovídající položkám „R-BOUR_ASF-200 – Bourání asfaltových ploch (tl. 200 mm – dle zadání), R-BOUR_BET-200 Bourání betonových ploch /tl. 200 - dle zadání) a R-DEMO-ZAM-80 – Demontáž zámkové dlažby tl.80 mm. Následně s výše uvedeným nesouhlasí položky 167151111 – Nakládání výkopu strojně (třída těžitelnosti I, skup. 1 a 3), množství přes 100 m³ ve výměře 142,8 m³, 460361111 – Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 ve výměře 228,5t a 162751117 – Vodorovné přemístění (odvoz) výkopu/sypaniny na skládku – vzdálenost 9-10 km ve výměře 142,8 m³.

Odpověď: Komunikace 496 x 02 = 99,2 m³ (200 asfalt+200 odkop – 400 skladba

Chodník mimo stávající dlažba + zeleň 145 x 0,1=14,5 m³ (200 asfalt +100 odkop

= 300 skladba, celkem = 113,7 rozdíl cca 4,6 m³ nutno dopočítat dle skutečnosti na stavbě.

Dotaz č.2:

U položek R-0008 – Štěrkodrt' fr. 0/32 (tl. 150 mm) ve výměře 496,6 m² a R-0013 – Štěrkodrt' fr.0/32 (tl. 130 mm) ve výměře 102,3 m² není do výměry započteno rozšíření podkladních vrstev.

Odpověď: Návaznost v severní části na veřejnou komunikaci bude provedena bez dotčení této komunikace.

Na jižní straně je provizorní řešení s dobetonováním krytu. Bude fakturováno dle skutečnosti.

Dotaz č.3:

U položek R-0012 – Podkladní vrstva z drceného kameniva 4/8 (tl. 130 mm) ve výměře 102,3 m² žádáme o opravu tloušťky vrstev tak, aby výsledná tloušťka včetně kladení zámkové dlažby (tj. tl. Dlažba 60 mm + lože tl. 40 mm) odpovídala tloušťce uvedené v projektové dokumentaci, tj. 270 mm).

Odpověď: Předpoklad je, že stávající podkladní vrstvy zámkové dlažby lze recyklovat.

Bude fakturováno dle skutečnosti.

Dotaz č.4:

U položek R-BOUR_ASF_200 – Bourání asfaltových ploch (tl. 200 mm – dle zadání) ve výměře 318,2 m² a R-BOUR-BET-200 – Bourání betonových ploch (tl. 200 mm – dle zadání) ve výměře 169 m², R-DEM-ZAM-80 – Demontáž zámkové dlažby tl. 80 mm (uvaž.vrstva 400 mm pro odvoz – dle zadání) ve výměře 79 m², žádáme o upřesnění uvedených tloušťek vybourávaných stávajících povrchů, které následně nesouhlasí s položkami týkajícími se odvozu vybouraných hmot.

Odpověď: Předpoklad je, že stávající podkladní vrstvy zámkové dlažby lze recyklovat.

Bude fakturováno dle skutečnosti.

Dotaz č.5:

Položka R-ODVOZ-ASF-KM – Odvoz vybouraných hmot -asfaltové vrstvy (do 5 km) ve výměře 74,4 t odpovídá položce R-BOUR_ASF-200 – Bourání asfaltových ploch v tl. Cca 100 mm (ceník ÚRS uvádí 0,22 t/ m²). Žádáme o potvrzení, případné upřesnění.

Odpověď: Body 5+6+7 – zahrnují i jiné drobné odpady (obrubníky, stávající podkladní vrstvy kontaminované atd. Bude fakturováno dle skutečnosti.

Dotaz č.6:

Položka R-ODVOZ-BET-5KM Odvoz bouraných hmot – betonové plochy (do 5 km) ve výměře 50,7 t odpovídá položce R-BOUR-BET-200 – Bourání betonových ploch v tl. Cca100 – 120 mm (ceník ÚRS uvádí pro tl.. 100 mm 0,24t/ m², pro tl. 100-150 mm 0,325 t/ m²). Žádáme o potvrzení, případné upřesnění.

Odpověď: Body 5+6+7 – zahrnují i jiné drobné odpady (obrubníky, stávající podkladní vrstvy kontaminované atd. Bude fakturováno dle skutečnosti.

Dotaz č.7:

U položky R-ODVOZ_ZAM-5KM – Odvoz vybouraných hmot – zámková dlažba (do 5 km) odpovídající položce R-DEMO-ZAM-80 – Demontáž zámkové dlažby tl. 80 mm nesouhlasí uvedená výměra 4,3 t (ceník ÚRS uvádí 0,295 t/ m², tj. 79 m²). x 0,295t/ m² = 23,305 t). Žádáme o opravu.

Odpověď: Body 5+6+7 – zahrnují i jiné drobné odpady (obrubníky, stávající podkladní vrstvy

kontaminované atd. Bude fakturováno dle skutečnosti.

Dotaz č.8:

K položkám 961055111 – Bourání základů ze ŽB a 965042342 – Demontáž ocelových konstrukcí řezáním do 3 t chybí odvoz sutí na skládku. Žádáme o doplnění.

Odpověď: ŽB základy viz body -5,6,7, - bude fakturováno dle skutečnosti. Náklady na odvoz jsou kompenzovány za výkup kov. šrotu.

Dotaz č.9:

Ke všem uvedeným položkám v oddílu 96 – Bourání konstrukcí (asfaltová plocha, betonová plocha, plocha zámkové dlažby, ŽB základ, ocelová konstrukce) chybí poplatek za skládku. Žádáme o doplnění.

Odpověď: Ano, z VV omylem vypadly položky:

Skládkovné – odpady z

bourání R-SKL-170302

Poplatek za uložení odpadu na skládce –

asfaltové směsi (kód 17 03 02) t 148,416

Skládkovné – odpady z

bourání R-SKL-170101

Poplatek za uložení odpadu na skládce – beton

(kód 17 01 01) t 77,74

Skládkovné – odpady z

bourání R-SKL-170107

Poplatek za uložení odpadu na skládce – směsi

betonu/dlažby (kód 17 01 07) t 34,76

Dotaz č.10:

U položky odvoz 091003R01 – Odvoz likvidace odpadu z provozu stavby žádáme o vysvětlení, zda se jedná pouze o staveniště odpad, tj. např. obaly, komunální odpad, atd.

Odpověď: Práce zahrnutý v položce pro strojní výkopy pro komunikace.

Dotaz č.11:

Ve VV chybí položka pro vytrhání stávajících obrub (uvedeno v projektové dokumentaci) a následně položky pro odvoz sutí na skládku a poplatek za skládku.

Odpověď: Práce zahrnutý v položce pro strojní výkopy pro komunikace.

Termín pro možné podání cenové nabídky se neprodlužuje. Lhůta pro podání nabídek je do 16.3.2026 (pondělí) do 15 hodin (původně 10 hodin) na Profilu Zadavatele.

V Milovicích dne: 13.3.2026

Zuzana Hoffmannová

Referentka Oddělení investic a rozvoje