




AXONOMETRIE




PŮDORYS, MĚŘ.1:30



ŘEZ 14 - 14, MĚŘ.1:30





DETAIL KOTVENÍ PROFILU 1:10



LEGENDA MATERIÁLU

- Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
- Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5.
- Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
- Původní zemina

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IČ 76113671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková 		Ing. Gabriela Nováková 		
INVESTOR:		Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá		
MÍSTO STAVBY:		Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem		<div>AKCE :</div> <div>SKATEPARK Milovice</div>
AKCE :		DATUM		
		03/2025		
		STUPEŇ		DPS
Dokumentace pro provádění stavby		PROFESE		stavebně konstrukční část
OBSAH VÝKRESU :		MĚŘÍTKO:		D.2.b15
PŘEKÁŽKA Č.14 - KICKER TRANSFER		1:50		