

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Milovice

sídlo: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá
IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453
zastoupené: Ing. Milanem Pourem, starostou
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 123-310950217/0100
Telefon: +420 325 517 111
E-mail: meu@mesto-milovice.cz
Webové stránky: <http://mesto-milovice.cz/>
Datová schránka: 6ahbcq7

(dále jen „objednatel“)

a

VEXTA a.s.

sídlo: Hovorčovická 137, Pakoměřice, 25065 Bořanovice
IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662
zastoupený: Tomášem Veselým, členem správní rady
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací: [REDACTED]

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 19173
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7995872/0800
Telefon: +420 222 356 915
E-mail: info@vexta.cz
Datová schránka: xhg92jq
Webové stránky: www.vexta.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce administrativní budovy BÁZE“, zadávané ve zjednodušeném

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:
 - 1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - 1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem dle platných a účinných právních předpisů a vyhlášek týkajících se dokumentace staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
 - 1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - 1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce administrativní budovy BÁZE“, tj. stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav administrativní budovy v areálu BÁZE v ulici Topolová, která bude sloužit jako zázemí pro technické služby města Milovice (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“). Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě.
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **24.4.2025**, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),

- 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne **26.3.2025**, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
- 2.3.4. dokumentací ve stupni DUR + DSP k akci „Stavební úpravy administrativní budovy v areálu „BÁZE“ Milovice“, kterou zpracoval Ing. Jiří Plotěný, IČ: 15238377, se sídlem č.p. 276, 68301 Velešovice, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Plotěný, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 1002583, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy (dále také jako „**PD**“);
- 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
- 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
- 2.3.7. rozhodnutím č.j. SÚ/13620/2024/Lan, spis .zn.: SÚ/8223/2024/Lan vydaným dne 23.10.2024 s nabytím právní moci 9.11.2024 (dále jen „**Povolení**“),
- 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a PD, výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a PD. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	9.356.188,38 Kč
DPH	1.964.799,56Kč
Cena díla včetně DPH	11.320.987,94 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **9.356.188,38** bez DPH (slovy: **devět milionů tři sta padesát šest tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých třicet osm haléřů**); (dále jen „**cena za dílo**“).

- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, DIO, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení v digitální formě
 - 3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
 - 3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných

víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: podatelna@mesto-milovice.cz.
- 3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@mesto-milovice.cz
- 3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
 - 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.;
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
 - 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **150** kalendářních dnů od převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
- 4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk PD a 1 komplet PD v elektronické podobě, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby stavbyvedoucím [redacted] (dále jen „stavbyvedoucím“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka [redacted]; (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou

žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, kdy tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a

je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.10. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a PD.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatel a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z PD, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s právními předpisy, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: [REDACTED]

8.6.2. Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykazání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezesbýtku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 15 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 15.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedené pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruka/zádržné

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo dle čl. 3.3. této smlouvy (dále jen „**bankovní záruka za dílo**“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné

plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku díla.

- 11.2. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek poskytnout objednateli zádržné ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Zádržné kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout na účet objednatele zádržné ve sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Objednatel pozbývá nárok ze zádržného dnem uplynutí posledního dne záruční doby. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatel uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí záruční doby.

Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného (dále jen „**bankovní záruka za reklamace**“). Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby.

- 11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.
- 11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zápis v předávacím protokolu.

12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

- 12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.
- 12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 12.9. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 12.11. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
 - 12.11.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
 - 12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

- 12.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 12.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterémukoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterémukoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 12.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

- 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor stavebníka).
- 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
- 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.8. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.9. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních

údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.10. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Milovice na svém jednání dne 7.5.2025, číslo usnesení UR-313-18/25

15.11. Přílohami této smlouvy jsou:

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 24.4.2025 předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení
03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 26.3.2025 – v elektronické podobě na CD/DVD
04. Příloha č. 04 – PD – v elektronické podobě na CD/DVD
05. Příloha č. 05 – Povolení (kopie) - v elektronické podobě na CD/DVD
06. Příloha č. 06 – Bankovní záruka za dílo (originál či úředně ověřená kopie) - v elektronické podobě na CD/DVD

V Milovicích dne

V Bořanovicích dne

Město Milovice
Ing. Milan Pour, starosta

VEXTA a.s.
Tomáš Veselý, člen správní rady

REKAPITULACE STAVBY

Kód:122024-1

Stavba:STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

KSO:801 6

Místo:BÁZE, Milovice, Topolová ulice

CZ-CPV:45000000-7

CC-CZ:1

Datum:22.04.2025

CZ-CPA:41

Zadavatel:

Město Milovice, Mladá Boleslav

IČ:00239453

DIČ:CZ00239453

Uchazeč:

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

IČ:26196662

DIČ:CZ26196662

Projektant:

IČ:15238377

DIČ:CZ6407291803

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH		9 356 188,38
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 356 188,38
	12,00%	0,00
Cena s DPH		11 320 987,94

Návod na vyplnění

- Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
- 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
- 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:122024-1

Stavba:STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Místo:BÁZE, Milovice, Topolová ulice

Datum:22.04.2025

Zadavatel:Město Milovice, Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč:VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Zpracovatel:M

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 356 188,38	11 320 987,94	
01	Vedlejší a ostatní náklady	115 659,00	139 947,39	STA
02	SO 01 Administrativní budova	7 634 925,58	9 238 259,95	STA
03	IO 02 Likvidace srážkové vody včetně nádrže na vvvážení	914 348,50	1 106 361,69	STA
04	IO 03 Areálové napojení na splaškovou kanalizaci	263 615,70	318 975,00	STA
05	IO 04 Přípojka vody	233 848,18	282 956,30	STA
06	IO 05 Plynovodní přípojka	111 383,42	134 773,94	STA



07

IO 06 Areálový rozvod silové elektřiny

82 408,00

99 713,68

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 812
Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice

Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 22.04.2025
Datum:

IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

IČ: 15238377
DIČ: CZ6407291803

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			115 659,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		115 659,00	21,00% 24 288,39
snížená		0,00	12,00% 0,00
Cena s DPH			
v CZK			139 947,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁŽE MILOVICE

Objekt: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: BÁŽE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	115 659,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	115 659,00
VRN3 - Zařízení staveniště	64 255,00
VRN4 - Inženýrská činnost	19 276,50
VRN7 - Provozní vlivy	12 851,00
VRN9 - Ostatní náklady	19 276,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel: MXXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 659,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							115 659,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							64 255,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	64 255,00	64 255,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							19 276,50	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	19 276,50	19 276,50	CS ÚRS 2024 02
PP Inženýrská činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000								
D VRN7 Provozní vlivy							12 851,00	
5	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	12 851,00	12 851,00	CS ÚRS 2024 02
PP Provozní vlivy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000								
D VRN9 Ostatní náklady							19 276,50	
6	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	19 276,50	19 276,50	CS ÚRS 2024 02
PP Ostatní náklady								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE
Objekt: 02 - SO 01 Administrativní budova

KSO: 812
Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice

CC-CZ:
Datum: 22.04.2025

Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav

IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant: [redacted]

IČ: 15238377
DIČ: CZ6407291803

Zpracovatel: [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 634 925,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 634 925,58	21,00%	1 603 334,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 9 238 259,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 02 - SO 01 Administrativní budova

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 634 925,58

HSV - Práce a dodávky HSV	2 423 993,71
1 - Zemní práce	35 246,80
2 - Zakládání	117 984,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	117 854,92
4 - Vodorovné konstrukce	43 559,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	950 035,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	637 038,72
997 - Přesun sutě	454 474,26
998 - Přesun hmot	67 799,31
PSV - Práce a dodávky PSV	5 210 931,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	103 743,61
712 - Powlakové krytiny	648 942,12
713 - Izolace tepelné	234 723,50
721 - Zdravotechnika	534 367,19
731 - Vytápění	831 801,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	439 593,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	107 756,00
751 - Vzduchotechnika	233 430,80
762 - Konstrukce tesařské	135 336,25
763 - Konstrukce suché výstavby	583 236,01
764 - Konstrukce klempířské	229 542,27
766 - Konstrukce truhlářské	377 909,78

767 - Konstrukce zámečnické	63 730,70
771 - Podlahy z dlaždic	196 155,60
776 - Podlahy povlakové	123 448,53
781 - Dokončovací práce - obklady	234 857,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 013,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	119 344,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 02 - SO 01 Administrativní budova

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice

Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: M. V. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 634 925,58

D HSV Práce a dodávky HSV 2 423 993,71

D 1 Zemní práce 35 246,80

1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	11,000	328,99	3 618,89	CS ÚRS 2024 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101								
VV "D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE; SKLADBA KONSTRUKCÍ"								
VV "instalační kanál" 7,26*0,8*1,7+1,42+1,51*0,6								
VV "odpočet schodiště"-1,5*0,8								
VV Součet								
2	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	22,000	435,31	9 576,82	CS ÚRS 2024 02
PP štěrkopísek netříděný								
VV 11*2 'Přepočtené koeficientem množství								
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,200	201,76	2 057,95	CS ÚRS 2024 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101								
VV "okolo objektu" (29,0*2+10)*0,5*(0,4+0,2)/2								
4	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	22,440	890,96	19 993,14	CS ÚRS 2024 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32								
VV 10,2*2,2 'Přepočtené koeficientem množství								
D 2 Zakládání 117 984,76								
5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	47,600	44,98	2 141,05	CS ÚRS 2024 02
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111								
VV "okolo objektu" (29,0*2+10)*0,7								
6	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	57,120	40,68	2 323,64	CS ÚRS 2024 02
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2								
VV 47,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství								
7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	14,503	1 285,10	18 637,81	CS ÚRS 2024 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271572211								
VV ""D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE", Výpis skladeb"								
VV "m.01" 5,56*7,26*0,08								
VV "m.02, 03, 04, 05" 5,09*1,46*0,08								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.06"1,95*5,43*0,08		0,847			
	VV		"m.07"4,83*5,43*0,08		2,098			
	VV		"m.08" 10,31*5,43*0,08		4,479			
	VV		"m.09" 12,20*1,46*0,08		1,425			
	VV		"m.10" 3,15*7,26*0,08		1,830			
	VV		Součet		14,503			
8	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	14,844	4 626,36	68 673,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311					
	VV		""D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE", Výpis skladeb"					
	VV		"m.01" (5,56*7,26+(0,8+0,9*2)*0,38)*0,08		3,308			
	VV		"m.02, 03, 04, 05" (5,09*1,46+0,94*0,38)*0,08		0,623			
	VV		"m.06"(1,95*5,43+1,0*0,38)*0,08		0,877			
	VV		"m.07" (4,83*5,43+0,7*0,25)*0,08		2,112			
	VV		"m.08" (10,31*5,43+(1,0+1,46+1,12+1,7)*0,38)*0,08		4,639			
	VV		"m.09" 12,20*1,46*0,08		1,425			
	VV		"m.10" (3,15*7,26+1,0*0,38)*0,08		1,860			
	VV		Součet		14,844			
9	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,180	875,15	157,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		0,9*2*0,1		0,180			
	VV		Součet		0,180			
10	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,180	154,21	27,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,675	38 553,00	26 023,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		"Kari síť 150/150/6"					
	VV		(14,844/0,08)*3,033*1,2/1000		0,675			
	VV		Součet		0,675			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							117 854,92	
12	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,088	10 537,82	32 540,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PRÍZEMÍ"					
	VV		"m.č.12 x m.č.15" 0,42*2,25*0,38		0,359			
	VV		"m.č.09 x m.č.10" 0,54*2,11*0,38		0,433			
	VV		"okno PL2 - parapet" 1,45*0,53*0,38+1,04*0,28*0,38		0,403			
	VV		"okno PL2 - ostění" 1,5*0,25*0,38*2		0,285			
	VV		"okno PL3" (1,7*0,15*0,38*2)*2		0,388			
	VV		"okno PL4" (1,7*0,15*0,38*2)*4		0,775			
	VV		"okno PL5" 1,7*0,15*0,38*2		0,194			
	VV		"dveře PL7 - ostění" 2,2*0,15*0,38*2		0,251			
	VV		Součet		3,088			
13	K	310239411	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,950	9 252,72	8 790,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310239411					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS"					
	VV		"m.č.14" 1,0*2,5*0,38		0,950			
	VV		Součet		0,950			
14	K	310271045	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 375 m	m2	1,020	2 891,48	2 949,31	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271045					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PRÍZEMÍ"					
	VV		"okno PL1 - nad překladem" 2,1*0,2		0,420			
	VV		"okno PL2 - nad překladem" 1,5*0,2*2		0,600			
	VV		Součet		1,020			
15	K	310271085	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 375 m	m2	2,827	2 750,11	7 774,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271085					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PRÍZEMÍ"					
	VV		"HUP" 1,1*1,65		1,815			
	VV		"m.č.07" (0,85+0,15*2)*0,88		1,012			
	VV		Součet		2,827			
16	K	315231136	Zdivo půdní z cihel dl 250 mm P15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,870	10 923,35	9 503,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z cihel pálených půdní, štítové, nadstřešní, poprsní z cihel plných dl. 250 mm P 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/315231136					
	VV		"D 1.1.4.N STŘECHA; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"atika" 29*0,12*0,25		0,870			
	VV		Součet		0,870			
17	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	21,000	514,04	10 794,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121251					
18	M	59321101	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm	kus	18,000	515,32	9 275,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; Výpis překladů"					
	VV		18		18,000			
19	M	59321151	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x240mm	kus	3,000	678,05	2 034,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x240mm					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; Výpis překladů"					
	VV		3		3,000			
20	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	11,000	501,19	5 513,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121351					
21	M	59321213	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x140mm	kus	8,000	800,10	6 400,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x140mm					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; Výpis překladů"					
	VV		8		8,000			
22	M	59321153	překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x115x240mm	kus	3,000	1 152,69	3 458,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x115x240mm					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; Výpis překladů"					
	VV		3		3,000			
23	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,008	14 007,59	112,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; Výpis překladů"					
	VV		"L60x60x5" 0,8*4,57*2/1000		0,007			
	VV		"ocel plochá 60x4" 0,25*1,88*2/1000		0,001			
	VV		Součet		0,008			
24	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,008	42 039,10	336,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; Výpis překladů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"L60x60x5" 0,8*4,57*2/1000*1,1		0,008			
25	M	13011043	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x4mm	t	0,001	37 970,80	37,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x4mm					
	VV		"D 1.1.02.N PÚDORYS; Výpis překladů"					
	VV		"ocel plochá 60x4" 0,25*1,88*2/1000*1,1		0,001			
26	K	317998123	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl 80 mm	m2	2,970	466,49	1 385,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998123					
	VV		"D 1.1.02.N PÚDORYS; Výpis překladů"					
	VV		(1,5*9+2,1*3)*0,15		2,970			
	VV		Součet		2,970			
27	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	7,220	462,64	3 340,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319201321					
	VV		"D 1.1.02-N - PÚDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		(2,1*8+2,2)*0,38		7,220			
	VV		Součet		7,220			
28	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdáním	m2	3,420	526,89	1 801,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202321					
	VV		"D 1.1.02-N - PÚDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		"PL1" 1,5*0,38*2		1,140			
	VV		"PL2" 1,5*0,38*2*2		2,280			
	VV		Součet		3,420			
29	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizdáním	m2	1,050	963,83	1 012,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202331					
	VV		"D 1.1.02-N - PÚDORYS PŘÍZEMÍ; D 1.1.03-N - PŘÍČNÉ ŘEZY A - A', B - B'"					
	VV		"nové dveře" 0,05*2,1*10		1,050			
	VV		Součet		1,050			
30	K	342241111	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC včetně spárování tl 65 mm	m2	2,074	2 377,44	4 930,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčekovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (česky formát 290x140x65 mm) plných, tl. 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342241111					
	VV		"D 1.1.02-N - PÚDORYS PŘÍZEMÍ; D 1.1.03-N - PŘÍČNÉ ŘEZY A - A', B - B'"					
	VV		1,46*2,5-0,8*1,97		2,074			
	VV		Součet		2,074			
31	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	3,650	1 606,38	5 863,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231811					
	VV		"D 1.1.02-N - PÚDORYS PŘÍZEMÍ; D 1.1.03-N - PŘÍČNÉ ŘEZY A - A', B - B'"					
	VV		(0,05+0,45+0,45+0,51)*2,5		3,650			
	VV		Součet		3,650			
D 4 Vodorovné konstrukce							43 559,26	
32	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	25,000	321,28	8 032,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232					
	VV		"SCHÉMA PODLAH; SKLADBA KONSTRUKCÍ"					
	VV		25		25,000			
33	M	59341728	deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 3kN/m2	kus	25,000	515,32	12 883,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 3kN/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	65,261	257,02	16 773,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"m.č. 01" 5,56*1,5*2		16,680			
	VV		"m.č. 07" 4,83*1,5		7,245			
	VV		"m.č. 08" 10,31*1,5		15,465			
	VV		"m.č. 02-05, 09" 17,72*1,46		25,871			
	VV		Součet		65,261			
35	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	65,261	89,96	5 870,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
	VV		65,261		65,261			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				950 035,68	
36	K	612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	369,238	145,22	53 620,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612121100					
	VV		"vápenná omítka"369,238		369,238			
37	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	369,238	449,79	166 079,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311141					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		"m.č. 01"					
	VV		(2,955+4,24)*2,75		19,786			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,4*1,7+1,1*1,4)		-3,920			
	VV		"ostění" (1,4+1,7*2)*0,3+(1,1+1,4*2)*0,15		2,025			
	VV		"m.č. 02"					
	VV		(2,455+2,63)*2,75		13,984			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,4*1,7+0,8*1,97)		-3,956			
	VV		"ostění" (1,4+1,7*2)*0,3 +(0,9+2,1*2)*0,3		2,970			
	VV		"m.č. 03"					
	VV		1,5*2,75		4,125			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,8*1,97)		-1,576			
	VV		"ostění" (0,9+2,1*2)*0,3		1,530			
	VV		"m.č. 04"					
	VV		1,2*2,75		3,300			
	VV		"m.č. 05"					
	VV		(2,875+3,355+2,205+1,52)*2,75		27,376			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,9*2,2+1,5*1,5+0,94*2,3)		-6,392			
	VV		"ostění" (0,9+2,2*2)*0,15+(1,5+1,5*2)*0,3+(0,94+2,3*2)*0,38		4,250			
	VV		"m.č. 06"					
	VV		(1,95+5,43)*2*2,75		40,590			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,9*2,2+0,8*1,97*3+0,6*1,97)		-7,890			
	VV		"ostění" (0,9+2,2*2)*0,38+(0,7+2,1*2)*0,16		2,798			
	VV		"m.č. 07"					
	VV		(4,83+5,43)*2*2,75		56,430			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,85*1,7+1,05*1,7+0,6*1,97+0,8*1,97)		-5,988			
	VV		"ostění" (0,85+1,7*2)*0,3+(1,05+1,7*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č. 08"					
	VV		(5,43+3,785+1,46)*2,75		29,356			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,05*1,7+0,8*1,97*2)		-4,937			
	VV		"ostění" (1,05+1,7*2)*0,3+(1,1+2,1*2)*0,25		2,660			
	VV		"m.č. 11"					
	VV		(6,375+3,015+1,69)*2,75		30,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet otvorů" -(1,05*1,7*2+0,8*1,97)		-5,146			
	VV		"ostění" (1,05+1,7*2)*2*0,3		2,670			
	VV		"m.č. 12"					
	VV		2,23*2,75		6,133			
	VV		"m.č. 13"					
	VV		(4,1+0,38)*2,75		12,320			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,1*2,11)		-2,321			
	VV		"ostění" (1,1+2,11*2)*0,28		1,490			
	VV		"m.č. 14"					
	VV		(3,15+7,26)*2*2,75		57,255			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,9*2,2)		-1,980			
	VV		"ostění" (0,9+2,2*2)*0,2		1,060			
	VV		"m.č. 15"					
	VV		1,815*2*2,75		9,983			
	VV		"m.č. 16"					
	VV		(13,91*2+1,46)*2,75		80,520			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,94*2,3+0,8*1,97*3+1,01*1,5*3)		-11,435			
	VV		"ostění" (1,01+2,5*2)*2*0,3+(1,46+2,5*2)*0,29+(1,01+1,5*2)*3*0,3		9,088			
	VV		Součet		369,238			
38	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	738,476	51,40	37 957,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311191					
	VV		"vápenná omítka" 369,238*2		738,476			
39	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	13,540	19,28	261,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151011					
	VV		13,54		13,540			
40	K	621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	13,540	455,43	6 166,52	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů - barva světle šedá RAL 9002					
	VV		"D 1.1.5.N POHLEDY"; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"pohled jižní" (29,2+0,2)*0,2		5,880			
	VV		"pohled severní" (29,2+0,2)*0,2		5,880			
	VV		"pohled východní" (8,5+0,2*2)*0,2		1,780			
	VV		Součet		13,540			
41	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	277,293	19,28	5 346,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
	VV		113,533+163,76		277,293			
	VV		Součet		277,293			
42	K	622521012.1	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	113,533	455,43	51 706,33	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - barva zelená RAL 6019					
	VV		"D 1.1.4.N POHLEDY"; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ "					
	VV		"pohled jižní" 29,2*1,7		49,640			
	VV		- (1,245*1,515*2+0,85*1,7*2+0,75*1,515+0,93*1,515*4)		-13,434			
	VV		"pohled severní" 29,2*1,7		49,640			
	VV		-(1,335*1,335+0,895*1,335*3)		-5,367			
	VV		"pohled východní" 8,5*1,7		14,450			
	VV		-(0,85*1,245+0,85*1,7)		-2,503			
	VV		"ostění" 21,107		21,107			
	VV		Součet		113,533			
43	K	622521012.2	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	163,760	455,43	74 581,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - barva světle šedá RAL 9002					
	VV		"D 1.1.4.N POHLEDY"; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ "					
	VV		"pohled jižní" 29,2*0,9+(29,2+0,2)*0,8		49,800			
	VV		- (0,85*0,9*2)		-1,530			
	VV		"pohled severní" 29,2*0,9+(29,2+0,2)*1,6		73,320			
	VV		"pohled východní" 8,5*0,9+(8,5+0,2*2)*1,6		21,890			
	VV		-(0,85*0,9)		-0,765			
	VV		Mezisoučet		142,715			
	VV		"atiky"					
	VV		"skladba S10 (atiky)					
	VV		(7,9*3)*(0,7+1,0)/2 +(0,45*2)*1,0		21,045			
	VV		Mezisoučet		21,045			
	VV		Součet		163,760			
44	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	41,745	819,48	34 209,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211011					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba S06 (atika vnější strana)"					
	VV		"pohled jižní"					
	VV		29,2*0,45		13,140			
	VV		"pohled východní"					
	VV		8,6*0,2		1,720			
	VV		"pohled severní"					
	VV		29,2*0,2		5,840			
	VV		Mezisoučet		20,700			
	VV		"skladba S10 (atiky)					
	VV		(7,9*3)*(0,7+1,0)/2 +(0,45*2)*1,0		21,045			
	VV		Mezisoučet		21,045			
	VV		Součet		41,745			
45	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	43,832	111,20	4 874,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm					
	VV		41,745*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,832			
46	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	45,360	838,90	38 052,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba S05 - fasáda (atika)"					
	VV		"pohled východní"					
	VV		8,6*1,2		10,320			
	VV		"pohled severní"					
	VV		29,2*1,2		35,040			
	VV		Součet		45,360			
47	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	47,628	222,40	10 592,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm					
	VV		45,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,628			
48	K	622211221	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 240 do 280 mm	m2	24,768	889,29	22 025,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace přes 240 do 280 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211221					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba S04 - fasáda"					
	VV		"pohled jih"					
	VV		"překlady + dozdivky nad překlady"(2,3*2+1,4*2+1,7*5)*0,25*2		7,950			
	VV		"kolem oken"(0,5*(2-0,25)+1,4*0,15)*2+(0,85*0,88+0,5*2,2)+0,5*(1,8-0,25)*4		7,118			
	VV		"pohled sever"					
	VV		"překlady + dozdivky nad překlady" (2,3+1,7*2)*0,45*2		5,130			
	VV		"kolem oken"(0,2*2*1,7)*3+(1,7*1,7-0,6*0,6)		4,570			
	VV		Součet		24,768			
49	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	26,006	222,40	5 783,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm					
	VV		24,768*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,006			
50	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm	m	84,160	246,74	20 765,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212021					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"ostění, nadpraží"					
	VV		"pohled jih"					
	VV		((1,4+1,7)*2+(0,9+2,2)*2+(0,85+1,7)+(1,05+1,7)*4)*2		51,900			
	VV		"pohled východ"					
	VV		((1,1+1,4)+(0,9+2,2))*2		11,200			
	VV		"pohled sever"					
	VV		((1,5+1,5)+(1,01+1,5)*3)*2		21,060			
	VV		Součet		84,160			
51	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	22,162	173,58	3 846,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"ostění, nadpraží"					
	VV		"pohled jih"					
	VV		((1,4+1,7)*2+(0,9+2,2)*2+(0,85+1,7)+(1,05+1,7)*4)*2*0,25		12,975			
	VV		"pohled východ"					
	VV		((1,1+1,4)+(0,9+2,2))*2*0,35		3,920			
	VV		"pohled sever"					
	VV		((1,5+1,5)+(1,01+1,5)*3)*2*0,2		4,212			
	VV		Součet		21,107			
	VV		21,107*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,162			
52	K	622218021	Zesílení kontaktního zateplení polystyrenovými deskami s mechanickým kotvením celkové tl izolace přes 140 do 180 mm	m2	155,429	889,29	138 221,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zesílení stávajícího kontaktního zateplení s celoplošným lepením tepelné izolace ve druhé vrstvě (zdvojení) na vnější stěny a mechanickým kotvením z polystyrenových desek, celkové tloušťky izolace přes 140 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622218021					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba S01 - tl.50mm na stávající KZS"					
	VV		"pohled jižní"					
	VV		29,2*2,8		81,760			
	VV		-(1,4*1,7*2+0,9*2,2*2+0,85*1,7+1,01*1,7*4)		-17,033			
	VV		"pohled východní"					
	VV		8,6*2,8		24,080			
	VV		-(0,85*1,245+0,85*1,7)		-2,503			
	VV		"pohled severní"					
	VV		29,2*(2,8 -0,2)		75,920			
	VV		-(1,5*1,5+1,01*1,5*3)		-6,795			
	VV		Součet		155,429			
53	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	163,200	111,20	18 147,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		155,429*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,200			
54	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	67,700	25,70	1 739,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001					
	VV		"D 1.1.5.N POHLEDY"					
	VV		(29,2+0,2)*2+(8,5+0,2*2)		67,700			
55	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	71,085	167,19	11 884,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm					
	VV		67,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,085			
56	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	290,118	6,43	1 865,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
	VV		"D 1.1.05-N - POHLEDY"					
	VV		"ostění - rohy" 1,515*14+1,335*8+1,245*2+2,6*6+0,65*4		52,580			
	VV		"rohové - fasáda" 4,1+3,5+(29,2+0,2)*2+(8,5+0,2*2)		75,300			
	VV		"rohové - střecha" 1,2*4		4,800			
	VV		"koutový - fasáda" (29,2+0,2)*2+(8,5+0,2*2)		67,700			
	VV		"parapety" 1,245*2+0,75*1+0,93*4+1,335*1+0,895*3+0,975*1		11,955			
	VV		"nadpraží" 1,245*2+0,75*1+0,93*4+1,335*1+0,895*3+0,975*1+0,9*3		14,655			
	VV		"kolem otvorů (začišťovací)"					
	VV		(1,245+1,515*2)*2+(0,75*1,515*2)+(0,93+1,515*2)*4+(1,335+1,335*2)+(0,895+1,335*2)*3+(0,975+1,245*2)+(0,9+2,6*2)*3		63,128			
	VV		Součet		290,118			
57	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	139,314	42,73	5 952,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		52,58+75,3+4,8		132,680			
	VV		132,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,314			
58	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	71,085	60,87	4 326,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm					
	VV		67,7		67,700			
	VV		67,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,085			
59	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	12,553	76,28	957,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
	VV		11,955		11,955			
	VV		11,955*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,553			
60	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	66,284	42,73	2 832,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		63,128		63,128			
	VV		63,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,284			
61	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	15,388	69,16	1 064,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		14,655		14,655			
	VV		14,655*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,388			
62	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	55,240	51,40	2 839,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		"PL1" 1,5*1,5*2		4,500			
	VV		"PL2" 1,01*1,5*3*2		9,090			
	VV		"PL3" 1,4*1,7*2*2		9,520			
	VV		"PL4" 1,05*1,7*4*2		14,280			
	VV		"PL5" 0,85*1,7*2		2,890			
	VV		"PL6" 1,1*1,4*2		3,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PL7" 0,9*2,2*2*2		7,920			
	VV		"PL8" 0,9*2,2*2		3,960			
	VV		Součet		55,240			
63	K	629995103	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přidavkem čističe	m2	282,700	154,21	43 595,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou s přidavkem čističe					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995103					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba S01 - tl.50mm na stávající KZS"					
	VV		"pohled jižní" 29,2*3,4		99,280			
	VV		"pohled východní" 8,6*4,1		35,260			
	VV		"pohled severní" 29,2*4,1		119,720			
	VV		"střecha - atiky" 7,9*1,2*3		28,440			
	VV		Součet		282,700			
64	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	2,747	380,39	1 044,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451022					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		"parapet PL2" 1,01*0,38*3		1,151			
	VV		"parapet PL4" 1,05*0,38*4		1,596			
	VV		Součet		2,747			
65	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,957	511,47	1 000,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451024					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		"parapet PL1" 1,5*0,38		0,570			
	VV		"parapet PL3" 1,4*0,38*2		1,064			
	VV		"parapet PL5" 0,85*0,38		0,323			
	VV		Součet		1,957			
66	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	185,432	501,19	92 936,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ; D 1.1.7.N - SCHÉMA PODLAH"					
	VV		"skladba PDL 01 - chodby"					
	VV		"m.05" 3,355*(2,875+0,15)+2,205*(1,52+0,15)+0,94*0,38		14,188			
	VV		0,9*0,135		0,122			
	VV		"m.06" 5,43*1,95		10,589			
	VV		0,9*0,38+0,7*0,25		0,517			
	VV		"m.16" (13,91+0,15)*1,46		20,528			
	VV		(1,01+1,46+1,012)*0,38		1,323			
	VV		Mezisoučet		47,267			
	VV		"skladba PDL 02 - hygienické a technické místnosti"					
	VV		"m.03" 2,455*1,5		3,683			
	VV		1,041*0,38		0,396			
	VV		"m.04" (2,055+0,15)*(1,2+0,1)		2,867			
	VV		"m.09" (2,725+0,1)*(1,245+0,15)		3,941			
	VV		"m.10" (2,675+0,15)*(0,91+0,1)		2,853			
	VV		"m.12" (2,23+0,1)*(2,25+0,15)		5,592			
	VV		"m.13" 1,7*(4,1+0,15)		7,225			
	VV		1*0,38		0,380			
	VV		"m.15" (1,545+0,15)*1,46		2,475			
	VV		Mezisoučet		29,412			
	VV		"skladba PDL 03- šatny, kancelář"					
	VV		"m.01" (2,955+0,15)*4,24		13,165			
	VV		"m.02" 2,455*2,63		6,457			
	VV		1,01*0,38		0,384			
	VV		"m.07" 4,83*5,43		26,227			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.08*3,785*3,03+(1,46+0,15)*2,41		15,349			
	VV		1,0*0,38		0,380			
	VV		"m.11*6,375*3,03+(1,69+0,15)*2,41		23,751			
	VV		"m.14" 3,15*7,26		22,869			
	VV		0,9*0,19		0,171			
	VV		Mezisoučet		108,753			
	VV		Součet		185,432			
67	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	232,699	38,55	8 970,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ; D.1.1.7.N - SCHÉMA PODLAH"					
	VV		"skladba PDL 01 - chodby"					
	VV		47,267*2		94,534			
	VV		"skladba PDL 02 - hygienické a technické místnosti"					
	VV		29,412*1		29,412			
	VV		"skladba PDL 03- šatny, kancelář"					
	VV		108,753*1		108,753			
	VV		Součet		232,699			
68	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	185,432	20,56	3 812,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ; D.1.1.7.N - SCHÉMA PODLAH"					
	VV		"skladba PDL 01 - chodby"					
	VV		47,267		47,267			
	VV		"skladba PDL 02 - hygienické a technické místnosti"					
	VV		29,412		29,412			
	VV		"skladba PDL 03- šatny, kancelář"					
	VV		108,753		108,753			
	VV		Součet		185,432			
69	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	213,500	34,70	7 408,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ; D.1.1.7.N - SCHÉMA PODLAH"					
	VV		"skladba PDL 01 - chodby"					
	VV		"m.05" (5,56+3,025)*2+(0,38*2)		17,930			
	VV		"m.06" (5,43+1,95)*2+(0,38+0,25)*2		16,020			
	VV		"m.16" (16,06+1,46)*2+(0,38*6)		37,320			
	VV		"skladba PDL 02 - hygienické a technické místnosti"					
	VV		"m.03, 04" (2,455+2,85)*2+(0,38*2)		11,370			
	VV		"m.09, 10" (2,825+2,41)*2		10,470			
	VV		"m.12, 13, 15" (4,03+2,33+1,96+3,66+4,25*2)+(0,38*2)		21,240			
	VV		"skladba PDL 03- šatny, kancelář"					
	VV		"m.01, 02" (5,56+4,24)*2+(0,38*2)		20,360			
	VV		"m.07"(4,83+5,43)*2+(0,38*2)		21,280			
	VV		"m.08, 11" (10,31*2+5,43*2+2,41)		33,890			
	VV		"m.14" (4,36+7,26)*2+(0,19*2)		23,620			
	VV		Součet		213,500			
70	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	32,200	463,92	14 938,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121111					
	VV		(29,0*2+10-1,2*3)*0,5		32,200			
71	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	7,000	1 991,91	13 943,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			7	7,000				
72	M	55331462	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	5 424,40	5 424,40	CS ÚRS 2024 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
VV			"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
VV			1	1,000				
73	M	55331455	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	5 153,18	5 153,18	CS ÚRS 2024 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
VV			"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
VV			1	1,000				
74	M	55331457	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	5 220,99	26 104,95	CS ÚRS 2024 02
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
VV			"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
VV			5	5,000				
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			637 038,72	
75	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	64,400	334,13	21 517,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231212					
VV			29,0*2+10-1,2*3	64,400				
76	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	65,688	282,07	18 528,61	CS ÚRS 2024 02
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm					
VV			64,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	65,688				
77	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	284,250	61,68	17 532,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111121					
VV			"D 1.1.05-N - POHLEDY"; D 1.1.03-N - PŘÍČNÉ ŘEZY A - A', B - B'"					
VV			"pohled jižní" 29,4*3,5	102,900				
VV			"pohled severní" 29,4*4,5	132,300				
VV			"pohled východní" (8,9+2)*4,5	49,050				
VV			Součet	284,250				
78	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	8 527,500	2,70	23 024,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111221					
VV			284,25*30	8 527,500				
VV			Součet	8 527,500				
79	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	284,250	48,83	13 879,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111821					
VV			284,25	284,250				
80	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	176,923	102,81	18 189,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			"D.1.1.2.N PŮDORYS"					
VV			"m.č. 01" 4,24*2,955	12,529				
VV			"m.č. 02" 2,63*2,455	6,457				
VV			"m.č. 03" 2,455*1,5	3,683				
VV			"m.č. 04" 2,055*1,2	2,466				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 05" 3,355*2,875+2,2*1,52+0,94*0,38		13,347			
	VV		"m.č. 06" 5,43*1,95		10,589			
	VV		"m.č. 07" 4,83*5,43		26,227			
	VV		"m.č. 08" 3,785*3,03+1,46*2,41		14,987			
	VV		"m.č. 09" 2,725*1,245		3,393			
	VV		"m.č. 10" 2,675*0,91		2,434			
	VV		"m.č. 11" 6,375*3,03+1,69*2,41		23,389			
	VV		"m.č. 12" 2,23*2,25		5,018			
	VV		"m.č. 13" 1,7*4,1		6,970			
	VV		"m.č. 14" 3,15*7,26		22,869			
	VV		"m.č. 15" 1,545*1,46		2,256			
	VV		"m.č. 16" 13,91*1,46		20,309			
	VV		Součet		176,923			
81	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	181,187	128,51	23 284,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		"D.1.1.2.N PŮDORYS"					
	VV		"m.č. 01" 4,24*2,955 +(0,8*0,15)		12,649			
	VV		"m.č. 02" 2,63*2,455+(1,011*0,285+0,8*0,095)		6,821			
	VV		"m.č. 03" 2,455*1,5+(1,041*0,285+0,8*0,095)		4,055			
	VV		"m.č. 04" 2,055*1,2+(0,8*0,15)		2,586			
	VV		"m.č. 05" 3,355*2,875+2,2*1,52+0,94*0,38+(0,9*0,136+0,8*0,095)		13,545			
	VV		"m.č. 06" 5,43*1,95+((0,901*0,286+0,8*0,095)+0,8*0,095+(0,7*0,155+0,6*0,095))		11,164			
	VV		"m.č. 07" 4,83*5,43+(0,6*0,095+0,8*0,145)		26,400			
	VV		"m.č. 08" 3,785*3,03+1,46*2,41+(1*0,234+0,8*0,095)		15,297			
	VV		"m.č. 09" 2,725*1,245+(0,7*0,15+0,7*0,1)		3,568			
	VV		"m.č. 10" 2,675*0,91		2,434			
	VV		"m.č. 11" 6,375*3,03+1,69*2,41+(0,8*0,095)		23,465			
	VV		"m.č. 12" 2,23*2,25+(0,7*0,15)		5,123			
	VV		"m.č. 13" 1,7*4,1+(0,7*0,1+1*0,28)		7,320			
	VV		"m.č. 14" 3,15*7,26+(0,9*0,19+0,8*0,095)		23,116			
	VV		"m.č. 15" 1,545*1,46		2,256			
	VV		"m.č. 16" 13,91*1,46+(0,27+1,46*0,285+1,013*0,285+0,7*0,15)		21,388			
	VV		Součet		181,187			
82	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	385,53	771,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
	VV		2		2,000			
83	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	1 491,71	2 983,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
84	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,900	5 011,89	4 510,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"patky OK před vstupem" 0,5*0,5*0,6*6		0,900			
	VV		Součet		0,900			
85	K	962032182	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků přes 1 m3	m3	2,130	899,57	1 916,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032182					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		0,77*2,77*0,24		0,512			
	VV		1,46*2,77*0,4		1,618			
	VV		Součet		2,130			
86	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl do 100 mm	m2	7,977	154,21	1 230,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z pórobetonových tvárnic, tl. do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962086110 "D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE" (1,24+1,46)*2,77 1,46*2,77 -(0,6*1,97)*3 Součet		7,479 4,044 -3,546 7,977			
87	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	0,498	359,83	179,20	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819 "D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE" "m.01 - ubourání stupně" 0,8*0,6*0,1 "m.01 - ubourání schodiště" 1,0*0,25*0,3*6 Součet		0,048 0,450 0,498			
88	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,375	5 230,36	1 961,39	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113 "D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE" "betonová podesta na střeše (balkon) - postupné odbourání" "odhad množství" 2,5*1,5*0,1		0,375			
89	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,009	3 983,81	43 857,76	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141 "D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE" "skladba PDL 1" "m.01" (5,56*7,26+(0,9*0,38+0,94*0,38))*0,1 "m.02" (1,3*1,46+(1,01*0,38))*0,1 "m.03" (1,24*0,66+(0,6*0,1))*0,1 "m.04" (1,48*0,7+1,16*1,46+(0,6*0,1))*0,1 "m.05" (0,95*1,46+(0,6*0,1))*0,1 "m.06" (1,95*5,43+(0,9*0,38+0,7*0,25))*0,1 "m.07" (4,83*5,43+(0,85*0,38+1,0*0,38))*0,1 "skladba PDL 3" "m.10" (3,15*7,26+(0,9*0,38+1*0,38))*0,1 Součet		4,106 0,228 0,088 0,279 0,145 1,111 2,693 2,359 11,009			
90	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	11,009	2 056,16	22 636,27	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111					
91	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	365,298	179,91	65 720,76	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113 "D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE" "skladba PDL 1" "m.01" 5,56*7,26+(0,9*0,38+0,94*0,38) "m.02" 1,3*1,46+(1,01*0,38) "m.03" 1,24*0,66+(0,6*0,1) "m.04" 1,48*0,7+1,16*1,46+(0,6*0,1) "m.05" 0,95*1,46+(0,6*0,1) "m.06" 1,95*5,43+(0,9*0,38+0,7*0,25) "m.07" 4,83*5,43+(0,85*0,38+1,0*0,38) Mezisoučet "D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU " "skladba SCH1" 24*8,2 "skladba SCH2" 4,4*8,2 "skladba SCH3" 5,6*8,2 Mezisoučet		41,065 2,282 0,878 2,790 1,447 11,106 26,930 86,498 196,800 36,080 45,920 278,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		365,298			
92	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	86,498	154,21	13 338,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"skladba PDL 1"					
	VV		"m.01" 5,56*7,26+(0,9*0,38+0,94*0,38)		41,065			
	VV		"m.02"1,3*1,46+(1,01*0,38)		2,282			
	VV		"m.03"1,24*0,66+(0,6*0,1)		0,878			
	VV		"m.04"1,48*0,7+1,16*1,46+(0,6*0,1)		2,790			
	VV		"m.05"0,95*1,46+(0,6*0,1)		1,447			
	VV		"m.06"1,95*5,43+(0,9*0,38+0,7*0,25)		11,106			
	VV		"m.07"4,83*5,43+(0,85*0,38+1,0*0,38)		26,930			
	VV		Součet		86,498			
93	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	64,050	51,40	3 292,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081611					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"skladba PDL 1"					
	VV		"m.01" (5,56+7,26)*2 -(0,8+0,94)+(0,135+0,38)*2		24,930			
	VV		"m.02"(1,3*2+1,46)-(0,94+0,8)+(0,29)*2		2,900			
	VV		"m.04"(1,48+1,16*2)		3,800			
	VV		"m.06"(1,95+5,43)*2-(0,8*2+0,6)+(0,19+0,155)*2		13,250			
	VV		"m.07"(4,83+5,43)*2-(0,6+0,8+0,9)+(0,19+0,285)*2		19,170			
	VV		Součet		64,050			
94	K	965083.1	Odstranění násypů tl přes 200 mm, střecha	m3	44,280	899,57	39 832,96	
	PP		Odstranění násypů tl přes 200 mm, střecha					
	VV		"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU "					
	VV		"skladba SCH1" 24*8,2*(0,3+0,15)/2		44,280			
	VV		Součet		44,280			
95	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2	71,300	231,32	16 493,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080101					
	VV		"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"pohled severní"					
	VV		29,2*1,5		43,800			
	VV		"pohled východní"					
	VV		8,6*1,5		12,900			
	VV		"pohled jižní"					
	VV		29,2*0,5		14,600			
	VV		Součet		71,300			
96	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	22,175	231,32	5 129,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080103					
	VV		"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"pohled severní"					
	VV		(2,3+1,7*2)*0,45+(1,2*1,7)*3+(1,7*1,7)		11,575			
	VV		"pohled jižní"					
	VV		(2,3*2+1,4*2+1,7*4)*0,25		3,550			
	VV		0,5*(2-0,25)*2+0,5*2,2*2+0,5*(1,8-0,25)*4		7,050			
	VV		Součet		22,175			
97	K	966086.1	Vybourání podkladních kvádrů cihelných pl do 0,06 m2 v do 250 mm	kus	75,000	449,79	33 734,25	
	PP		Vybourání podkladních kvádrů cihelných pl do 0,06 m2 v do 250 mm					
	VV		"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba SCH1" 25*3		75,000			
	VV		Součet		75,000			
98	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,459	502,47	230,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062354					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		1,02*0,45		0,459			
	VV		Součet		0,459			
99	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	11,322	502,47	5 688,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062355					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		1,05*1,4		1,470			
	VV		1,15*1,4*3		4,830			
	VV		1,1*1,65		1,815			
	VV		1,01*1,65		1,667			
	VV		1,1*1,4		1,540			
	VV		Součet		11,322			
100	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	14,563	502,47	7 317,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062356					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"okna"					
	VV		1,5*1,9*2		5,700			
	VV		1,45*1,9		2,755			
	VV		"dveře"					
	VV		0,9*2,23		2,007			
	VV		0,85*2,23		1,896			
	VV		0,9*2,45		2,205			
	VV		Součet		14,563			
101	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,274	559,02	4 625,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		0,6*1,97*4		4,728			
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		Součet		8,274			
102	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,784	426,65	761,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		0,8*2,23		1,784			
	VV		Součet		1,784			
103	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	1 204,14	3 612,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033461					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"m.č. 07, 08 - ubourání parapetu" 4		4,000			
	VV		"m.č. 08 - ubourání ostění" 3		3,000			
104	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,714	3 444,07	5 903,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033561					
		VV	"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
		VV	"m.č.01 (ostění)" 1,9*0,2*0,38*2		0,289			
		VV	"m.č.06 (ostění)" 2,20*0,15*0,38*2		0,251			
		VV	"m.č.07 (ostění)" 2,23*0,15*0,38*2		0,254			
		VV	"m.č.07, 08 (nad stávajícím překladem)" 1,35*0,25*0,38*4		0,513			
		VV	"m.č.09 (nad stávajícím překladem)" (1,75+1,31)*0,35*0,38		0,407			
		VV	Součet		1,714			
105	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,214	2 146,12	9 043,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651					
		VV	"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
		VV	"m.č.01 x m.č.06" 1,15*2,1*0,38*2		1,835			
		VV	"m.č.08 x m.č.09" 1,12*2,1*0,38		0,894			
		VV	"m.č.08 x m.č.09" 1,1*2,1*0,38		0,878			
		VV	"m.č.04 (okno PL2)" (1,01*1,87-0,65*0,45)*0,38		0,607			
		VV	Součet		4,214			
106	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	458,78	917,56	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325					
		VV	"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
		VV	"m.č.09 - uložení překladu (obvodové zdivo)" 1		1,000			
		VV	"m.č.08, 09 x m.č.10 - uložení překladu" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
107	K	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	5,000	494,76	2 473,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031326					
		VV	"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
		VV	"m.č.01 - uložení překladu (okno PL1)" 2		2,000			
		VV	"m.č.09 x m.č.08 - uložení překladu" 1		1,000			
		VV	"m.č.04 (okno PL2)" 2		2,000			
		VV	Součet		5,000			
108	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tváric pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	15,900	245,45	3 902,66	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tváric, desek pro vtažování nosníků do zdi před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974032664					
		VV	"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
		VV	"HUP" 0,9		0,900			
		VV	"m.č.01 x m.č.06" (1,20*3)*2		7,200			
		VV	"m.č.08 x m.č.09" (1,50*3)		4,500			
		VV	"m.č.08 x m.č.09" (1,10*3)		3,300			
		VV	Součet		15,900			
109	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,500	5 590,19	8 385,29	CS ÚRS 2024 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123					
		VV	"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
		VV	0,5*3		1,500			
110	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	1,000	12 208,45	12 208,45	CS ÚRS 2024 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129					
		VV	"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
		VV	0,5*2		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	977151221	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,800	8 057,58	6 446,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151221					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		0,2*4		0,800			
112	K	977151222	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,400	8 545,92	3 418,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151222					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		0,2*2		0,400			
113	K	977211123	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm	m	18,440	4 035,21	74 409,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 350 do 420 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211123					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"m.č.01 x m.č.16" 2,1*4		8,400			
	VV		"m.č.08 x m.č.09" 2,1*3		6,300			
	VV		"m.č.04 (PL2)" (1,5+0,37)*2		3,740			
	VV		Součet		18,440			
114	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	181,277	160,64	29 120,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"m.č. 01"					
	VV		7,26*5,56		40,366			
	VV		"m.č. 02, 03, 04, 05"					
	VV		5,09*1,46		7,431			
	VV		"m.č. 06"					
	VV		1,95*5,43		10,589			
	VV		"m.č. 07"					
	VV		4,83*5,43		26,227			
	VV		"m.č. 08"					
	VV		10,31*5,43		55,983			
	VV		"m.č. 09"					
	VV		12,2*1,46		17,812			
	VV		"m.č. 10"					
	VV		3,15*7,26		22,869			
	VV		Součet		181,277			
115	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	398,484	160,64	64 012,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"m.č. 01"					
	VV		(7,26+5,56)*2*2,75		70,510			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,5*1,9*3+1,1*1,4+0,9*2,2+0,94*2,3)		-14,232			
	VV		"ostění" (1,5+1,9*2)*3*0,15+(1,1+1,4*2)*0,2+(0,9+2,2*2)*0,2+(0,94+2,3+2)*0,38		6,216			
	VV		"m.č. 02, 03, 04, 05"					
	VV		(5,09*2+1,46)*2,75		32,010			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,02*0,45+0,94*2,3+0,8*1,97)		-4,197			
	VV		"ostění" (1,05+0,45*2)*0,2+(1,01+2,23*22)*0,3		15,411			
	VV		"m.č. 06"					
	VV		(1,95+5,43)*2*2,75		40,590			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,9*2,23+0,8*1,97+0,6*1,97)		-4,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění" (0,9+2,23*2)*0,2+(0,7+2,1*2)*0,2		2,052			
	VV		"m.č. 07"					
	VV		(4,83+5,43)*2*2,75		56,430			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,8*2,23+1,05*1,4+0,6+1,97+0,9*1,97)		-7,597			
	VV		"ostění" (0,85+2,23*2)*0,2+(1,05+1,4*2)*0,15+(1+2,1*2)*0,285		3,122			
	VV		"m.č. 08"					
	VV		(10,31+5,43)*2*2,75		86,570			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,15*1,4*3+1,46*2,21+1,02*2,21+0,9*1,97)		-12,084			
	VV		"ostění" (1,15+1,4*2)*3*0,15+(1,46+2,21*2)*0,38+(1,02+2,21*2)*0,38		6,079			
	VV		"m.č. 09"					
	VV		(12,2+1,46)*2*2,75		75,130			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,45*1,9+1,1*1,65*2+1,0*2,11+1,46*2,21+1,02*2,21)		-13,976			
	VV		"ostění" (1,45+1,9*2)*0,38+(1,1+1,65*2)*2*0,38+(1,0+2,11*2)*0,38		7,323			
	VV		"m.č. 10"					
	VV		(3,15+7,26)*2*2,75		57,255			
	VV		"odpočet otvorů"-(0,9*2,45+1,0*2,45+1,0*2,11)		-6,765			
	VV		"ostění" (0,9+2,45*2)*0,2+(1,0+2,45*2)*0,38		3,402			
	VV		Součet		398,484			
116	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,594	154,21	1 016,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"m.č. 03" 1,24*2,1		2,604			
	VV		"m.č. 05" 0,95*2,1*2		3,990			
	VV		Součet		6,594			
	D	997	Přesun sutě				454 474,26	
117	K	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	22,535	3 366,96	75 874,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklíženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013011					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"m.č. 08" (10,31*5,43)*0,3		16,795			
	VV		"m.č. 09" (12,2*1,46+(1,46+1,02+1,0)*0,38)*0,3		5,740			
	VV		Součet		22,535			
118	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	218,537	514,04	112 336,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151					
119	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	218,537	386,82	84 534,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
120	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	218,537	19,28	4 213,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	P		Poznámka k položce: indexováno v jednotkové ceně					
121	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,892	5 924,31	23 057,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
122	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	218,528	706,81	154 457,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869								
D	998	Přesun hmot					67 799,31	
123	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	175,860	385,53	67 799,31	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 210 931,87	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					103 743,61	
124	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	185,565	44,98	8 346,71	CS ÚRS 2024 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001								
125	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,056	88 146,50	4 936,20	CS ÚRS 2024 02
PP lak penetrační asfaltový								
VV 185,565*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství' 0,056								
126	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	185,565	167,06	31 000,49	CS ÚRS 2024 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559								
VV ""D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE", Výpis skladeb"								
VV "m.01" (5,56*7,26+(0,8+0,9*2)*0,38) 41,354								
VV "m.02, 03, 04, 05" (5,09*1,46+0,94*0,38) 7,789								
VV "m.06"(1,95*5,43+1,0*0,38) 10,969								
VV "m.07" (4,83*5,43+0,7*0,25) 26,402								
VV "m.08" (10,31*5,43+(1,0+1,46+1,12+1,7)*0,38) 57,990								
VV "m.09" 12,20*1,46 17,812								
VV "m.10" (3,15*7,26+1,0*0,38) 23,249								
VV Součet 185,565								
127	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	216,276	204,77	44 286,84	CS ÚRS 2024 02
PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm								
VV 185,565*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství' 216,276								
128	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	33,500	295,57	9 901,60	CS ÚRS 2024 02
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161215								
VV "D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ" 33,500								
VV (29,2*2+8,6)*0,5 33,500								
VV Součet 33,500								
129	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	33,500	38,55	1 291,43	CS ÚRS 2024 02
PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272								
VV "D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ" 33,500								
VV (29,2*2+8,6)*0,5 33,500								
VV Součet 33,500								
130	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	35,175	46,11	1 621,92	CS ÚRS 2024 02
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2								
VV 33,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 35,175								
131	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	1,184	1 991,91	2 358,42	CS ÚRS 2024 02
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	712	Povlakové krytiny					648 942,12	
132	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	241,400	394,16	95 150,22	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832						
	VV	"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU "						
	VV	"skladba SCH1" 24*8,5						
	VV	"skladba SCH2" 4,4*8,5						
	VV	Součet						
133	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	7,000	1 028,26	7 197,82	CS ÚRS 2024 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115						
	VV	"Výpis klempířských výrobků"						
	VV	"K/11"7						
134	M	28342015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200	kus	7,000	2 158,57	15 109,99	CS ÚRS 2024 02
	PP	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200						
135	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	65,000	244,21	15 873,65	CS ÚRS 2024 02
	PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352						
	VV	"Výpis klempířských výrobků"						
	VV	"K/9"65,0						
136	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	65,000	244,21	15 873,65	CS ÚRS 2024 02
	PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353						
	VV	"Výpis klempířských výrobků"						
	VV	"K/10"65,0						
137	K	71236337R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt FeZn tl. 0,7mm, r.š. 250mm - ukončení oplechování atiky k sousednímu objektu pomocí přitlačné a krycí lišty, vč. kotvení, tmelení, těsnění	m	17,000	374,89	6 373,13	
	PP	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt FeZn tl. 0,7mm, r.š. 250mm - ukončení oplechování atiky k sousednímu objektu pomocí přitlačné a krycí lišty, vč. kotvení, tmelení, těsnění						
	VV	"Výpis klempířských výrobků"						
	VV	"K/12"17						
138	K	7123636.1	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	252,760	182,09	46 025,07	
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu						
	VV	"D 1.1.4.N STŘECHA; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"						
	VV	"skladba ST01, vč zatažení pod oplechování" 24*(8,5+0,4)						
	VV	"skladba ST02, vč zatažení pod oplechování" 4,4*(8,5+0,4)						
	VV	Součet						
139	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	22,720	369,53	8 395,72	CS ÚRS 2024 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703						
	VV	"D 1.1.4.N STŘECHA; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"						
	VV	"skladba ST01" 24*0,8						
	VV	"skladba ST02" 4,4*0,8						
	VV	Součet						
140	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	330,576	552,78	182 735,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm						
	VV	275,48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství						
141	K	635211.1	Násyp lehký do střechy s urovnáním povrchu z keramzitu, ve spádu	m3	46,576	3 791,69	176 601,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Násyp lehký do střechy s urovnáním povrchu z keramzitu, ve spádu					
			VV "D 1.1.4.N STŘECHA; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
			VV "skladba ST01" 24*8,2*(0,1+(0,05+0,15)/2)		39,360			
			VV "skladba ST02" 4,4*8,2*(0,15+0,25)/2		7,216			
			VV Součet		46,576			
142	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	275,480	34,28	9 443,45	CS ÚRS 2024 02
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
			VV "D 1.1.4.N STŘECHA; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
			VV "skladba ST01, vč zatažení pod oplechování" 24*(8,5+0,4)		213,600			
			VV "skladba ST02, vč zatažení pod oplechování" 4,4*(8,5+0,4)		39,160			
			VV "skladba ST01, vytažení na atiku" 24*0,8		19,200			
			VV "skladba ST02, vytažení na atiku" 4,4*0,8		3,520			
			VV Součet		275,480			
143	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	318,179	38,83	12 354,89	CS ÚRS 2024 02
			PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
			VV 275,48*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		318,179			
144	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,989	58 449,93	57 806,98	CS ÚRS 2024 02
			PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712121					
	D	713	Izolace tepelné				234 723,50	
145	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	185,432	96,38	17 871,94	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
			VV "D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ; D.1.1.7.N - SCHÉMA PODLAH"					
			VV "EPS 70P"					
			VV "skladba PDL 01 - chodby" 47,267		47,267			
			VV Mezisoučet		47,267			
			VV "EPS 100 Z"					
			VV "skladba PDL 02 - hygienické a technické místnosti" 29,412		29,412			
			VV "skladba PDL 03- šatny, kancelář" 108,753		108,753			
			VV Mezisoučet		138,165			
			VV Součet		185,432			
146	M	28375006	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 70mm	m2	52,112	138,32	7 208,13	CS ÚRS 2024 02
			PP deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 70mm					
			VV "D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ; D.1.1.7.N - SCHÉMA PODLAH"					
			VV "EPS 70P"					
			VV "skladba PDL 01 - chodby" 47,267*1,05		49,630			
			VV Součet		49,630			
			VV 49,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,112			
147	M	28372307	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm	m2	32,427	162,73	5 276,85	CS ÚRS 2024 02
			PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm					
			VV "D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ; D.1.1.7.N - SCHÉMA PODLAH"					
			VV "EPS 100 Z"					
			VV "skladba PDL 02 - hygienické a technické místnosti" 29,412*1,05		30,883			
			VV Součet		30,883			
			VV 30,883*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,427			
148	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	119,901	187,14	22 438,27	CS ÚRS 2024 02
			PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm					
			VV "D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ; D.1.1.7.N - SCHÉMA PODLAH"					
			VV "EPS 100 Z"					
			VV "skladba PDL 03- šatny, kancelář" 108,753*1,05		114,191			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		114,191			
	VV		114,191*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		119,901			
149	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	53,380	819,48	43 743,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba S04 (sokl)"					
	VV		(29,2*2+8,6)*0,5		33,500			
	VV		Mezisoučet		33,500			
	VV		"skladba S05 (atika z vnitřní strany)					
	VV		(24,0+4,4)*0,7		19,880			
	VV		Mezisoučet		19,880			
	VV		Součet		53,380			
150	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	21,918	111,20	2 437,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba S05 (atika z vnitřní strany)					
	VV		19,88*1,05		20,874			
	VV		20,874*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,918			
151	M	28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	36,934	172,90	6 385,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba S04 (sokl)"					
	VV		33,5*1,05		35,175			
	VV		35,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,934			
152	K	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	232,880	128,53	29 932,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141152					
	VV		"D 1.1.4.N STŘECHA; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba ST01" 24*8,2		196,800			
	VV		"skladba ST02" 4,4*8,2		36,080			
	VV		Součet		232,880			
153	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	489,048	174,74	85 456,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm					
	VV		232,88*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		489,048			
154	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	1,524	9 168,62	13 972,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713121					
	D	721	Zdravotechnika				534 367,19	
155	K	721-01	Zdravotechnika - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	529 997,85	529 997,85	
	PP		Zdravotechnika - dle samostatného soupisu prací					
156	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	2 184,67	4 369,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K/6"2		2,000			
	D	731	Vytápění				831 801,30	
157	K	731-01	Vytápění - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	831 801,30	831 801,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vytápění - dle samostatného soupisu prací					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				439 593,00	
158	K	741	Silnoproud - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	439 593,00	439 593,00	
PP			Silnoproud - dle samostatného soupisu prací					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				107 756,00	
159	K	742-01	Slaboproud - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	107 756,00	107 756,00	
PP			Slaboproud - dle samostatného soupisu prací					
D		751	Vzduchotechnika				233 430,80	
160	K	751-01	Vzduchotechnika - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	233 430,80	233 430,80	
PP			Vzduchotechnika - dle samostatného soupisu prací					
D		762	Konstrukce tesařské				135 336,25	
161	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	207,500	79,68	16 533,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331811					
VV			"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU "					
VV			"skladba SCH1 - krokve" 8,3*25		207,500			
VV			Součet		207,500			
162	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	72,000	145,22	10 455,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331814					
VV			"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU "					
VV			"skladba SCH1 - trámy" 24*3		72,000			
VV			Součet		72,000			
163	K	762346812	Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	199,200	122,08	24 318,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi laťování střech z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762346812					
VV			"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU "					
VV			"skladba SCH1 - latě" 24*8,3		199,200			
VV			Součet		199,200			
164	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	18,850	4 284,40	80 760,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361312					
VV			"D 1.1.4.N STŘECHA; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
VV			"skladba D01" 29,0*0,25		7,250			
VV			"skladba D02" 29,0*0,4		11,600			
VV			Součet		18,850			
165	K	762814811	Demontáž záklopů stropů z desek měkkých	m2	37,400	51,40	1 922,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762814811					
VV			"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU "					
VV			"skladba SCH2" 4,4*8,5		37,400			
VV			Součet		37,400			
166	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,263	5 114,70	1 345,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762121					
D		763	Konstrukce suché výstavby				583 236,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	2,803	985,41	2 762,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111314					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba W1"					
	VV		1*2,11			2,110		
	VV		0,25*2,77			0,693		
	VV		Součet			2,803		
168	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	24,030	1 060,39	25 481,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111333					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba W2"					
	VV		2,455*2,77			6,800		
	VV		(1,22+0,05+1,405+0,05)*2,77			7,548		
	VV		1,245*2,77			3,449		
	VV		2,25*2,77			6,233		
	VV		Součet			24,030		
169	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	27,907	1 649,49	46 032,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111417					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba W3"					
	VV		2,63*2,77			7,285		
	VV		2,955*2,77			8,185		
	VV		1,46*2,77			4,044		
	VV		3,03*2,77			8,393		
	VV		Součet			27,907		
170	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	61,064	1 799,45	109 881,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111437					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba W4"					
	VV		(0,1+1,5+0,15+2,455)*2,77			11,648		
	VV		(1,35+2,055)*2,77			9,432		
	VV		(1,18+0,8+0,425+2,32+0,15+0,5+0,1+0,91)*2,77			17,686		
	VV		(0,95+0,8+0,66+4,18)*2,77			18,254		
	VV		1,46*2,77			4,044		
	VV		Součet			61,064		
171	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	43,745	899,72	39 358,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111712					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS;					
	VV		"skladba W1"					
	VV		1+0,25			1,250		
	VV		"skladba W2"					
	VV		2,455+2,725+1,245+2,25			8,675		
	VV		"skladba W3"					
	VV		2,63+2,955+1,46+3,03			10,075		
	VV		"skladba W4"					
	VV		(0,1+1,5+0,15+2,455)+(1,35+2,055)+(1,18+0,8+0,425+2,32+0,15+0,5+0,1+0,91)+(0,95+0,8+0,66+4,18)+1,46			22,045		
	VV		"skladba W5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,7		1,700			
	VV		Součet		43,745			
172	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	2,770	385,60	1 068,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111713					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS "					
	VV		2,77		2,770			
173	K	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů	m	152,720	110,32	16 848,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111724					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS"					
	VV		54*2,75+2,11*2		152,720			
	VV		Součet		152,720			
174	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	27,907	64,27	1 793,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111742					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba W3"					
	VV		27,907		27,907			
175	M	63150966	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	28,465	85,66	2 438,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm					
	VV		27,907*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,465			
176	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	212,346	38,56	8 188,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS"					
	VV		"započteny oboustranné stěny, přesazená stěna"					
	VV		"m.č. 01"					
	VV		(2,955+4,24)*2,75		19,786			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,8*1,97)		-1,576			
	VV		"m.č. 02"					
	VV		(2,455+2,63)*2,75		13,984			
	VV		"m.č. 03"					
	VV		(2,455*2+1,5)*2,75		17,628			
	VV		"m.č. 04"					
	VV		(2,055*2+1,2)*2,75		14,603			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,8*1,97)		-1,576			
	VV		"m.č. 05"					
	VV		(3,355+1,35+2,205)*2,75		19,003			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,8*1,97)*2		-3,152			
	VV		"m.č. 08"					
	VV		(2,41+2,32+3,03)*2,75		21,340			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,7*1,97)		-1,379			
	VV		"m.č. 09"					
	VV		(2,725+1,245)*2*2,75		21,835			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,7*1,97+0,6*1,97)		-2,561			
	VV		"m.č. 10"					
	VV		(2,675+0,91*2)*2,75		12,361			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,6*1,97)		-1,182			
	VV		"m.č. 11"					
	VV		(3,03+0,5+2,41*2+4,18)*2,75		34,458			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,7*1,97)		-1,379			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 12"					
	VV		(2,23+2,25*2)*2,75		18,508			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,7*1,97*2)		-2,758			
	VV		"m.č. 13"					
	VV		(1,7*2+4,1)*2,75+1,0*2,11		22,735			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,7*1,97)		-1,379			
	VV		"m.č. 14"					
	VV		1,0*2,11		2,110			
	VV		"m.č. 15"					
	VV		(1,46*2)*2,75		8,030			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,7*1,97)		-1,379			
	VV		"m.č. 16"					
	VV		(1,46+0,25*2+0,1)*2,75		5,665			
	VV		"odpočet otvorů" -(0,7*1,97)		-1,379			
	VV		Součet		212,346			
177	K	76312R1	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 15 bez izolace	m2	4,709	1 296,03	6 103,01	
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 130 mm, profil 100					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D 1.1.3.N ŘEZY TYPICKÉ"					
	VV		"skladba W5"					
	VV		1,7*2,77		4,709			
	VV		Součet		4,709			
178	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	131,000	901,87	118 144,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
	VV		"D.1.1.6.N PODHLEDY - PŮDORYS					
	VV		"m.č. 01" 12,6		12,600			
	VV		"m.č. 02" 6,5		6,500			
	VV		"m.č. 03" 3,7		3,700			
	VV		"m.č. 04" 2,5		2,500			
	VV		"m.č. 07" 26,3		26,300			
	VV		"m.č. 08" 15,1		15,100			
	VV		"m.č. 09" 3,4		3,400			
	VV		"m.č. 10" 2,5		2,500			
	VV		"m.č. 11" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 12" 5		5,000			
	VV		"m.č. 13" 7,1		7,100			
	VV		"m.č. 14" 22,9		22,900			
	VV		Součet		131,000			
179	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	131,000	38,56	5 051,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		"podhled" 131,00		131,000			
180	K	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	7,000	332,04	2 324,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172353					
	VV		"D.1.1.6.N PODHLEDY - PŮDORYS"					
	VV		"m.č.03" 1		1,000			
	VV		"m.č.07" 1		1,000			
	VV		"m.č.09" 1		1,000			
	VV		"m.č.10" 1		1,000			
	VV		"m.č.11" 1		1,000			
	VV		"m.č.12" 1		1,000			
	VV		"m.č.13" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	7,000	641,86	4 493,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm					
182	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	6,000	696,22	4 177,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		6		6,000			
183	M	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 641,20	3 282,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		2		2,000			
184	M	55331594	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 632,06	4 896,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		3		3,000			
185	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 296,28	1 296,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		1		1,000			
186	K	763411R01	Sanitární příčka do mokrého prostředí, šířka stěny 910mm (včetně dveří), HPL laminát tl 12 mm, výška 2090mm, výška desky od podlahy 150mm, profily nerez, kování nerez, vzorkováno, kompletní provedení dle PD	m2	0,648	11 032,33	7 148,95	
	PP		Sanitární příčka do mokrého prostředí, šířka stěny 910mm (včetně dveří), HPL laminát tl 12 mm, výška 2090mm, výška desky od podlahy 150mm, profily nerez, kování nerez, vzorkováno, kompletní provedení dle PD					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		"m.č.10" (0,91-0,6)*2,09		0,648			
187	K	763411R02	Sanitární příčky do mokrého prostředí, sestava 1700mm+ 1520mm (včetně dveří), HPL laminát tl 12 mm, výška 2090mm, výška desky od podlahy 150mm, profily nerez, kování nerez, vzorkováno, kompletní provedení dle PD	m2	4,222	11 032,33	46 578,50	
	PP		Sanitární příčky do mokrého prostředí, sestava 1700mm+ 1520mm (včetně dveří), HPL laminát tl 12 mm, výška 2090mm, výška desky od podlahy 150mm, profily nerez, kování nerez, vzorkováno, kompletní provedení dle PD					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		"m.č.13" (1,7+1,52-0,6*2)*2,09		4,222			
188	K	763411R03	Dveře sanitárních příček, HPL laminát tl 12 mm, š 600 mm, v 2090mm, samozavírací panty, nerez zavírač se signalizací volno/obsazeno, kování nerez, vzorkováno, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	11 460,77	34 382,31	
	PP		Dveře sanitárních příček, HPL laminát tl 12 mm, š 600 mm, v 2090mm, samozavírací panty, nerez zavírač se signalizací volno/obsazeno, kování nerez, vzorkováno, kompletní provedení dle PD					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		3		3,000			
189	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	46,700	661,94	30 912,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431001					
	VV		"D.1.1.6.N PODHLEDY - PŮDORYS					
	VV		"m.č. 05" 13		13,000			
	VV		"m.č. 06" 10,6		10,600			
	VV		"m.č. 15" 2,7		2,700			
	VV		"m.č. 16" 20,4		20,400			
	VV		Součet		46,700			
190	M	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	49,035	352,91	17 304,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm					
	VV		46,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,035			
191	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	7,557	5 728,24	43 288,31	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					
D	764		Konstrukce klempířské				229 542,27	
192	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	281,640	192,77	54 291,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821					
	VV		"D.1.1.7.S ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE; D.1.1.4.S STŘECHA PŮVODNÍHO STAVU "					
	VV		"skladba SCH1" 24*8,3		199,200			
	VV		"skladba SCH2" 4,4*8,3		36,520			
	VV		"skladba SCH3" 5,6*8,2		45,920			
	VV		Součet		281,640			
193	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	4,500	64,26	289,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002811					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		4,5		4,500			
194	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	47,000	64,26	3 020,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		47,0		47,000			
195	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	10,750	64,26	690,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE; Výpis klempířských výrobků"					
	VV		1,5*3+1,05+1,15*3+0,65+1,1		10,750			
196	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	37,700	77,11	2 907,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002861					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE; Výpis klempířských výrobků"					
	VV		29,2+8,5		37,700			
197	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	71,000	77,11	5 474,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE; Výpis klempířských výrobků"					
	VV		8,5*5+(24+4,5)		71,000			
198	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	37,200	77,11	2 868,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE; Výpis klempířských výrobků"					
	VV		29,2+8		37,200			
199	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,900	77,11	763,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE; Výpis klempířských výrobků"					
	VV		3,3*3		9,900			
200	K	76424430R3	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atika) z TiZn plechu tl. 0,55mm, kotvené, rš 660 mm, včetně podkladních, vyrovnávacích a kotvících konstrukcí	m	47,000	1 532,83	72 043,01	
	PP		Oplechování horních ploch a nadezdívek (atika) z TiZn plechu tl. 0,55mm, kotvené, rš 660 mm, včetně podkladních, vyrovnávacích a kotvících konstrukcí					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K/8"47,0		47,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	13,950	848,95	11 842,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764246304					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K/1"1,6*1		1,600			
	VV		"K/2"1,5*2		3,000			
	VV		"K/3"1,2*7		8,400			
	VV		"K/4"0,95*1		0,950			
	VV		Součet		13,950			
202	K	76424850R2	Oplechování hrany římsy rovné mechanicky kotvené z FeZn plechu tl. 0,7mm, s povrchovou úpravou (poplastování) rš 250 mm	m	29,200	648,51	18 936,49	
	PP		Oplechování hrany římsy rovné mechanicky kotvené z FeZn plechu tl. 0,7mm, s povrchovou úpravou (poplastování) rš 250 mm					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K/7"29,20		29,200			
203	K	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	29,200	1 120,15	32 708,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764541303					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K/5"29,20		29,200			
204	K	76454134R1	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 250/100 mm	kus	3,000	1 002,24	3 006,72	
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/100 mm					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K/5"3		3,000			
205	K	764548323	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	9,900	1 238,06	12 256,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764548323					
	VV		"Výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K/6"3,3*3		9,900			
206	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,358	23 582,00	8 442,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764121					
	D	766	Konstrukce truhlářské				377 909,78	
207	K	611405R7	PL/7 dveře jednokřídlé plastové vč rámu, 900x2200mm, zateplené, z 1/3 prosklené, zasklené izolačním dvojsklem, kování, zámku, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD	m2	3,960	18 479,69	73 179,57	
	PP		PL/7 dveře jednokřídlé plastové vč rámu, 900x2200mm, zateplené, z 1/3 prosklené, zasklené izolačním dvojsklem, kování, zámku, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		0,9*2,2*2		3,960			
208	K	7663118R1	Demontáž výplně zábradlí - dřevěná prkna	m	2,500	171,38	428,45	
	PP		Demontáž výplně zábradlí - dřevěná prkna					
	VV		"D.1.1.6.S PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE"					
	VV		"stávající ocelová konstrukce před vstupem, odhad" 2,5		2,500			
209	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	20,140	1 604,51	32 314,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622131					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		"PL1" 1,5*1,5		2,250			
	VV		"PL2" 1,01*1,5*3		4,545			
	VV		"PL3" 1,4*1,7*2		4,760			
	VV		"PL4" 1,05*1,7*4		7,140			
	VV		"PL5" 0,85*1,7		1,445			
	VV		Součet		20,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	M	611400R1	PL/1 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,5x1,5m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD	m2	2,250	6 900,57	15 526,28	
	PP		PL/1 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,5x1,5m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		1,5*1,5		2,250			
211	M	611400R2	PL/2 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,01x1,5m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD	m2	4,545	7 946,73	36 117,89	
	PP		PL/2 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,01x1,5m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		1,01*1,5*3		4,545			
212	M	611400R3	PL/3 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,4x1,7m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD	m2	4,760	6 709,84	31 938,84	
	PP		PL/3 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,4x1,7m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		1,4*1,7*2		4,760			
213	M	611400R4	PL/4 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,05x1,7m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD	m2	7,140	7 339,13	52 401,39	
	PP		PL/4 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,05x1,7m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		1,05*1,7*4		7,140			
214	M	611400R5	PL/5 okno plastové s nadsvětlíkem, 0,85x1,7m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD	m2	1,445	8 014,12	11 580,40	
	PP		PL/5 okno plastové s nadsvětlíkem, 0,85x1,7m, výklopné, otočné, zasklení izolačním trojsklem, vč. kování, povrchové úpravy, vlastnosti a požadavky dle PD					
	VV		"D 1.1.2.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		0,85*1,7		1,445			
215	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	20,140	731,56	14 733,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629215					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		"PL1" 1,5*1,5		2,250			
	VV		"PL2" 1,01*1,5*3		4,545			
	VV		"PL3" 1,4*1,7*2		4,760			
	VV		"PL4" 1,05*1,7*4		7,140			
	VV		"PL5" 0,85*1,7		1,445			
	VV		Součet		20,140			
216	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000	1 220,85	17 091,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		"a,b,c" 8+4+2		14,000			
217	M	611610R21	dveře interiérové jednokřídlé hladké voštinové plné 800x1970mm, bílý nátěr, včetně kování BB, prahové lišty s kartáčem - kompletní dodávka, požadavky dle PD	kus	8,000	4 203,91	33 631,28	
	PP		dveře interiérové jednokřídlé hladké voštinové plné 800x1970mm, bílý nátěr, včetně kování BB, padací prahové lišty s kartáčem - kompletní dodávka, požadavky dle PD					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		"a" 8		8,000			
218	M	611610R22	dveře interiérové jednokřídlé hladké voštinové plné 700x1970mm, bílý nátěr, včetně kování BB, padací prahové lišty s kartáčem - kompletní dodávka, požadavky dle PD	kus	4,000	4 136,11	16 544,44	
	PP		dveře interiérové jednokřídlé hladké voštinové plné 700x1970mm, bílý nátěr, včetně kování BB, padací prahové lišty s kartáčem - kompletní dodávka, požadavky dle PD					
	VV		"D 1.1.02.N PŮDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		"b" 4		4,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
219	M		611610R23	dveře interiérové jednokřídlé hladké voštinové plné 600x1970mm, bílý nátěr, včetně kování BB, padací prahové lišty s kartáčem - kompletní dodávka, požadavky dle PD	kus	2,000	4 041,18	8 082,36		
	PP			dveře interiérové jednokřídlé hladké voštinové plné 600x1970mm, bílý nátěr, včetně kování BB, padací prahové lišty s kartáčem - kompletní dodávka, požadavky dle PD						
	VV			"D 1.1.2.N PÚDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"						
	VV			"c" 2		2,000				
220	K		76660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	1 285,10	2 570,20	CS ÚRS 2024 02	
	PP			Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660411						
	VV			"D 1.1.02.N PÚDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"						
	VV			2		2,000				
221	K		766690R6	PL/6 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,1x1,4m, stávající - očištění, repase, doplnění, požadavky dle PD	kus	1,000	6 425,50	6 425,50		
	PP			PL/6 okno plastové s nadsvětlíkem, 1,1x1,4m, stávající - očištění, repase, doplnění, požadavky dle PD						
	VV			"D 1.1.2.N PÚDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"						
	VV			1		1,000				
222	K		766690R9	PL/8 dveře vč. rámu - stávající, plastové s nadsvětlíkem 900x2200m - očištění, repase, doplnění, požadavky dle PD	kus	1,000	9 638,25	9 638,25		
	PP			PL/8 dveře vč. rámu - stávající, plastové s nadsvětlíkem 900x2200m - očištění, repase, doplnění, požadavky dle PD						
	VV			"D 1.1.02.N PÚDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"						
	VV			1		1,000				
223	K		766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	12,380	192,77	2 386,49	CS ÚRS 2024 02	
	PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116						
	VV			"D 1.1.02-N - PÚDORYS PŘÍZEMÍ; VÝPISY PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - OKNA"						
	VV			1,5+1,01*3+1,4*2+1,05*4+0,85		12,380				
224	M		61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	12,380	779,76	9 653,43	CS ÚRS 2024 02	
	PP			parapet plastový vnitřní š 300mm						
225	M		61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	11,000	40,68	447,48	CS ÚRS 2024 02	
	PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár						
	VV			11		11,000				
226	K		998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	1,159	2 775,82	3 217,18	CS ÚRS 2024 02	
	PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121						
D			767	Konstrukce zámečnické				63 730,70		
227	K		767893123	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol obloukových šířky, výplň z umělých hmot š do 1,50 m	kus	3,000	3 855,30	11 565,90	CS ÚRS 2024 02	
	PP			Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z umělých hmot oblouková, šířky do 1,50 m						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767893123						
	VV			3		3,000				
228	M		2831901R	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1300x900mm	kus	3,000	4 339,52	13 018,56		
	PP			stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1500x820mm						
229	K		7679967R2	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg - ocelová konstrukce na střeše, tj. betonová podesta lemovaná ocelovými profily, kotvené dozdiva, včetně zábradlí, žebříku, schodiště	kg	60,000	41,12	2 467,20		
	PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg - ocelová konstrukce na střeše, tj. betonová podesta lemovaná ocelovými profily, kotvené dozdiva, včetně zábradlí, žebříku, schodiště						
	P			Poznámka k položce:						
	VV			Odbourání betonové desky je uvedeno v samostatné položce.						
	VV			"D.1.1.6.S PÚDORYS - BOURACÍ PRÁCE"						
	VV			"ocelová konstrukce schodiště" 60		60,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	7679968R1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg - přístřešek před vstupem (ocelová konstrukce vč. zastřešení)	kg	1 500,000	24,42	36 630,00	
PP			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg - přístřešek před vstupem (ocelová konstrukce vč. zastřešení)					
231	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,012	4 086,62	49,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767121					
D	771	Podlahy z dlaždic						196 155,60
232	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	73,441	21,85	1 604,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
233	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	73,441	83,53	6 134,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
234	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího	m	66,520	68,11	4 530,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž profilu ukončujícího					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
VV			"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
VV			"přechod dlažba x vinyl"					
VV			0,8*4+0,7*2+0,6				5,200	
VV			"hrana soklu"					
VV			61,32				61,320	
VV			Součet				66,520	
235	M	194160R01	lišta ukončovací hliníková "L" 15mm	m	73,172	162,73	11 907,28	
PP			lišta ukončovací hliníková "L" 15mm					
VV			66,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				73,172	
236	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	61,320	459,36	28 167,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
VV			"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
VV			"skladba PDL 01 - chodby"					
VV			"m.05"(5,56+2,875+0,14+0,38)*2-(0,8*3+0,94)				14,570	
VV			"m.06"(1,95+5,43+0,29+0,16)*2-(0,8*4+0,6)				11,860	
VV			"m.15"(1,815+1,46)*2-(0,7)				5,850	
VV			"m.16"(13,91+1,46+0,29*3+0,25)*2-(0,8*3+0,7+0,94)+0,1				29,040	
VV			Součet				61,320	
237	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	73,441	902,61	66 288,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416					
VV			"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
VV			"skladba PD01 - chodby"					
VV			"m.05" 3,355*2,875+2,2*1,52+0,94*0,38				13,347	
VV			(0,9*0,136+0,8*0,095)				0,198	
VV			"m.06"5,43*1,95				10,589	
VV			(0,901*0,286+0,8*0,095)+(0,8*0,095)+(0,7*0,155+0,6*0,095)				0,575	
VV			"m.16" 13,91*1,46				20,309	
VV			(0,27+1,46*0,285+1,013*0,285+0,7*0,15)				1,080	
VV			"skladba PD02 - hygienické a technické místnosti"					
VV			"m.03" 2,455*1,5				3,683	
VV			(1,041*0,285+0,8*0,095)				0,373	
VV			"m.04" 2,055*1,2				2,466	
VV			(0,8*0,15)				0,120	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.09" 2,725*1,245		3,393			
	VV		(0,7*0,15+0,7*0,1)		0,175			
	VV		"m.10" 2,675*0,91		2,434			
	VV		"m.12" 2,23*2,25		5,018			
	VV		(0,7*0,15)		0,105			
	VV		"m.13" 1,7*4,1		6,970			
	VV		(0,7*0,1+1*0,28)		0,350			
	VV		"m.15" 1,545*1,46		2,256			
	VV		Součet		73,441			
238	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	9,560	339,03	3 241,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		"m.09" 2,725*1,245		3,393			
	VV		(0,7*0,15+0,7*0,1)		0,175			
	VV		"m.12" 2,23*2,25		5,018			
	VV		(0,7*0,15)		0,105			
	VV		Součet		8,691			
	VV		8,691*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,560			
239	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	77,970	339,03	26 434,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		"skladba PD01 - chodby"					
	VV		"m.05" 3,355*2,875+2,2*1,52+0,94*0,38		13,347			
	VV		(0,9*0,136+0,8*0,095)		0,198			
	VV		"m.06" 5,43*1,95		10,589			
	VV		(0,901*0,286+0,8*0,095)+(0,8*0,095)+(0,7*0,155+0,6*0,095)		0,575			
	VV		"m.16" 13,91*1,46		20,309			
	VV		(0,27+1,46*0,285+1,013*0,285+0,7*0,15)		1,080			
	VV		"skladba PD02 - hygienické a technické místnosti"					
	VV		"m.03" 2,455*1,5		3,683			
	VV		(1,041*0,285+0,8*0,095)		0,373			
	VV		"m.04" 2,055*1,2		2,466			
	VV		(0,8*0,15)		0,120			
	VV		"m.10" 2,675*0,91		2,434			
	VV		"m.13" 1,7*4,1		6,970			
	VV		(0,7*0,1+1*0,28)		0,350			
	VV		"m.15" 1,545*1,46		2,256			
	VV		Mezisoučet		64,750			
	VV		"sokly" 61,32*0,1		6,132			
	VV		Mezisoučet		6,132			
	VV		Součet		70,882			
	VV		70,882*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,970			
240	K	771591112	izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	67,129	628,41	42 184,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
	VV		"m.03" 3,7 +(2,455+1,5+0,29)*2*0,1-(0,8*0,1)		4,469			
	VV		"m.04" 2,5+(2,055+1,2)*2-(0,8*0,1)		8,930			
	VV		"m.09" 3,4+(2,725+1,245)*2-(0,7*0,1+0,6*0,1)		11,210			
	VV		"m.10" 2,4+(2,675+0,91)*2-(0,6*0,1)		9,510			
	VV		"m.12" 5,0+(2,23+2,25)*2-(0,7*0,1*2)		13,820			
	VV		"m.13" 7,1+(1,7+4,1+0,28)*2-(0,7*0,1)		19,190			
	VV		Součet		67,129			
241	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	106,950	32,13	3 436,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
		VV	"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
		VV	"spára mezi soklem a podlahou"					
		VV	"m.05"(5,56+2,875+0,14+0,38)*2-(0,8*3+0,94)		14,570			
		VV	"m.06"(1,95+5,43+0,29+0,16)*2-(0,8*4+0,6)		11,860			
		VV	"m.15"(1,815+1,46)*2-(0,7)		5,850			
		VV	"m.16"(13,91+1,46+0,29*3+0,25)*2-(0,8*3+0,7+0,94)+0,1		29,040			
		VV	Mezisoučet		61,320			
		VV	"spára mezi obkladem a podlahou"					
		VV	"m.03"(2,455+1,5+0,29)*2-(0,8)		7,690			
		VV	"m.04"(2,055+1,2)*2-(0,8)		5,710			
		VV	"m.09"(2,725+1,245)*2-(0,7+0,6)		6,640			
		VV	"m.10"(2,675+0,91)*2-(0,6)		6,570			
		VV	"m.12"(2,23+2,25)*2-(0,7*2)		7,560			
		VV	"m.13"(1,7+4,1+0,28)*2-(0,7)		11,460			
		VV	Mezisoučet		45,630			
		VV	Součet		106,950			
242	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	2,547	873,87	2 225,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771121					
	D	776	Podlahy povlakové				123 448,53	
243	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	107,748	25,70	2 769,12	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
244	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	107,748	57,83	6 231,07	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
245	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	107,748	385,53	41 540,09	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
		VV	"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
		VV	"vinyl"					
		VV	"m.01"4,24*2,955		12,529			
		VV	(0,8*0,15)		0,120			
		VV	"m.02"2,63*2,455		6,457			
		VV	(1,011*0,285+0,8*0,095)		0,364			
		VV	"m.07"4,83*5,43		26,227			
		VV	(0,6*0,095+0,8*0,145)		0,173			
		VV	"m.08"3,785*3,03+1,46*2,41		14,987			
		VV	(1*0,234+0,8*0,095)		0,310			
		VV	"m.11"6,375*3,03+1,69*2,41		23,389			
		VV	(0,8*0,095)		0,076			
		VV	"m.14"3,15*7,26		22,869			
		VV	(0,9*0,19+0,8*0,095)		0,247			
		VV	Součet		107,748			
246	M	284111R01	PVC podlahovina heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,60mm nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10, otlak do 0,06 mm	m2	118,523	610,25	72 328,66	
		PP	PVC podlahovina heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,60mm nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10, otlak do 0,06 mm					
		VV	107,748*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		118,523			
247	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,379	1 529,27	579,59	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady	234 857,75				
248	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	108,792	32,13	3 495,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
249	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	70,626	628,41	44 382,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
VV			"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
VV			"m.03"(1,0+2,455+0,29*2)*(2-0,1)	7,667				
VV			"m.04"(1,2+1,6)*(2-0,1)	5,320				
VV			"m.07"3,1*2	6,200				
VV			"m.09"(2,73+1,245+1,55)*(2-0,1)	10,498				
VV			"m.10"(0,5+0,91+1)*2+(1*2+0,91)*(2-0,1)	10,349				
VV			"m.12"(0,51+2,23+0,51)*2+(0,95+1,9)*(2-0,1)	11,915				
VV			"m.13"(0,51+1,7+4,0+0,28*2+1,7+1,36)*(2-0,1)	18,677				
VV			Součet	70,626				
250	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	108,792	963,83	104 856,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472217					
VV			"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
VV			"m.03"(2,455+1,5+0,29)*2*2-(0,8*1,97)	15,404				
VV			"m.04"(2,055+1,2)*2*2-(0,8*1,97)	11,444				
VV			"m.07"3,1*2	6,200				
VV			"m.09"(2,73+1,245)*2*2-(0,7*1,97*2)	13,142				
VV			"m.10"(2,68+0,91)*2*2-(0,6*1,97)	13,178				
VV			"m.12"(2,23+2,25)*2*2-(0,7*1,97*2)	15,162				
VV			"m.13"(1,7+4,0+0,28)*2*2-(0,7*1,97)	22,541				
VV			"m.15"(1,815+1,46)*2*2-(0,7*1,97)	11,721				
VV			Součet	108,792				
251	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	119,671	406,83	48 685,75	CS ÚRS 2024 02
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
VV			108,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	119,671				
252	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	6,200	64,26	398,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
VV			"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
VV			"m.07"3,1*2	6,200				
VV			Součet	6,200				
253	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	8,000	128,51	1 028,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211					
VV			"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
VV			"m.03"2*2	4,000				
VV			"m.13"2*2	4,000				
VV			Součet	8,000				
254	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	58,300	128,51	7 492,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
VV			"D 1.1.02-N - PŮDORYS PŘÍZEMÍ"					
VV			"m.03"(2,455+1,5+0,29)*2-0,8	7,690				
VV			"m.04"(2,055+1,2)*2-0,8	5,710				
VV			"m.07"3,1+2*2	7,100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.09"(2,73+1,245)*2-0,7*2		6,550			
	VV		"m.10"(2,68+0,91)*2-0,6		6,580			
	VV		"m.12"(2,23+2,25)*2-0,7*2		7,560			
	VV		"m.13"(1,7+4,0+0,28)*2-0,7		11,260			
	VV		"m.15"(1,815+1,46)*2-0,7		5,850			
	VV		Součet		58,300			
255	M	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	69,615	339,03	23 601,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta ukončovací hliníková 8mm					
	VV		66,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		69,615			
256	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	2,855	321,28	917,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 013,07	
257	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	16,600	89,96	1 493,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311					
	VV		"D 1.1.2.N PÚDORYS; D.1.1.8.N VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ"					
	VV		"zárubně"					
	VV		(2*2+0,6)*(0,15+2*0,05)*2		2,300			
	VV		(2*2+0,7)*(0,15+2*0,05)*4		4,700			
	VV		(2*2+0,8)*(0,15+2*0,05)*8		9,600			
	VV		Součet		16,600			
258	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,600	205,62	3 413,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
259	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,600	205,62	3 413,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
260	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,600	282,72	4 693,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				119 344,39	
261	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	199,242	38,55	7 680,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		"stěny - odhad 50%" 398,484*0,5		199,242			
262	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	199,242	25,70	5 120,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121011					
263	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	733,080	32,13	23 553,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181111					
	VV		"sdk" ((2,803+24,03+27,907+61,064)*2+4,709)*2		472,634			
	VV		"omítky" 369,238		369,238			
	VV		"obklady"-108,792		-108,792			
	VV		Součet		733,080			
264	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	993,526	83,53	82 989,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211001					
	VV		"sdk" ((2,803+24,03+27,907+61,064)*2+4,709)*2		472,634			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"omítky" 369,238*2		738,476			
VV			"obklady"-108,792*2		-217,584			
VV			Součet		993,526			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE
Objekt:
03 - IO 02 Likvidace srážkové vody včetně nádrže na vyvážení

KSO: 812
Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice

Zadavatel:
Město Milovice, Mladá Boleslav

Uchazeč:
VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.04.2025

IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

IČ: 15238377
DIČ: CZ6407291803

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			914 348,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	914 348,50	21,00%	192 013,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 106 361,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁŽE MILOVICE

Objekt: 03 - IO 02 Likvidace srážkové vody včetně nádrže na vyvážení

Místo: BÁŽE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: 
Zpracovatel: M. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	914 348,50
PSV - Práce a dodávky PSV	914 348,50
721 - Zdravotechnika	914 348,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 03 - IO 02 Likvidace srážkové vody včetně nádrže na vyvážení

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: I██████████
Zpracovatel: M██████████á

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							914 348,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				914 348,50	
D	721		Zdravotechnika				914 348,50	
1	K	721-02	IO 02 Likvidace srážkové vody včetně nádrže na vyvážení objemu 30m3 - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	914 348,50	914 348,50	
PP IO 02 Likvidace srážkové vody včetně nádrže na vyvážení objemu 30m3 - dle samostatného soupisu prací								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁŽE MILOVICE
Objekt: 04 - IO 03 Areálové napojení na splaškovou kanalizaci

KSO: 812
Místo: BÁŽE, Milovice, Topolová ulice

Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: M [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 22.04.2025
Datum:
IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453
IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662
IČ: 15238377
DIČ: CZ6407291803
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			263 615,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	263 615,70	21,00%	55 359,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	318 975,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁŽE MILOVICE

Objekt: **04 - IO 03 Areálové napojení na splaškovou kanalizaci**

Místo: BÁŽE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: I██████████
Zpracovatel: M██████████á

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	263 615,70
PSV - Práce a dodávky PSV	263 615,70
721 - Zdravotechnika	263 615,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁŽE MILOVICE

Objekt: 04 - IO 03 Areálové napojení na splaškovou kanalizaci

Místo: BÁŽE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: I [REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							263 615,70	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				263 615,70	
	D	721	Zdravotechnika				263 615,70	
1	K	721-03	IO 03 Areálové napojení na splaškovou kanalizaci - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	263 615,70	263 615,70	
	PP		IO 03 Areálové napojení na splaškovou kanalizaci - dle samostatného soupisu prací					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE
Objekt:
05 - IO 04 Přípojka vody

KSO: 812
Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice

Zadavatel:
Město Milovice, Mladá Boleslav

Uchazeč:
VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant:
In[REDACTED]ý

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.04.2025

IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

IČ: 15238377
DIČ: CZ6407291803

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			233 848,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	233 848,18	21,00%	49 108,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	282 956,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁŽE MILOVICE

Objekt: 05 - IO 04 Přípojka vody

Místo: BÁŽE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: In[REDACTED]
Zpracovatel: M[REDACTED]á

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	233 848,18
PSV - Práce a dodávky PSV	233 848,18
721 - Zdravotechnika	233 848,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 05 - IO 04 Přípojka vody

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: In[REDACTED]
Zpracovatel: M[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233 848,18	
D PSV Práce a dodávky PSV							233 848,18	
D 721 Zdravotechnika							233 848,18	
1	K	721-04	IO 04 Přípojka vody ze stavby - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	233 848,18	233 848,18	
PP IO 04 Přípojka vody ze stavby - dle samostatného soupisu prací								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE
Objekt:
06 - IO 05 Plynovodní přípojka

KSO: 812
Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice

Zadavatel:
Město Milovice, Mladá Boleslav

Uchazeč:
VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant:
In[REDACTED]ý

Zpracovatel:
[REDACTED]á

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.04.2025

IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

IČ: 15238377
DIČ: CZ6407291803

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			111 383,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	111 383,42	21,00%	23 390,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	134 773,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 06 - IO 05 Plynovodní přípojka

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: In[REDACTED]ý
Zpracovatel: M.[REDACTED]vá

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	111 383,42
PSV - Práce a dodávky PSV	111 383,42
721 - Zdravotechnika	111 383,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 06 - IO 05 Plynovodní přípojka

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: In[redacted]
Zpracovatel: M. [redacted]á

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 383,42	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				111 383,42	
	D	721	Zdravotechnika				111 383,42	
1	K	721-05	IO 05 Plynovodní přípojka - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	111 383,42	111 383,42	
	PP		IO 05 Plynovodní přípojka - dle samostatného soupisu prací					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE
Objekt:
07 - IO 06 Areálový rozvod silové elektřiny

KSO: 812
Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice

CC-CZ:
Datum: 22.04.2025

Zadavatel:
Město Milovice, Mladá Boleslav

IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453

Uchazeč:
VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

Projektant:
[redacted]ný

IČ: 15238377
DIČ: CZ6407291803

Zpracovatel:
[redacted]á

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	82 408,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 408,00	21,00%	17 305,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	99 713,68
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 07 - IO 06 Areálový rozvod silové elektřiny

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: I[REDACTED]ný
Zpracovatel: M[REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	82 408,00
HSV - HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	82 408,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	82 408,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V AREÁLU BÁZE MILOVICE

Objekt: 07 - IO 06 Areálový rozvod silové elektřiny

Místo: BÁZE, Milovice, Topolová ulice
Zadavatel: Město Milovice, Mladá Boleslav
Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Datum: 22.04.2025
Projektant: I[REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 408,00	
D		HSV	HSV				0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				82 408,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				82 408,00	
1	K	741-01	IO 06 Areálový rozvod silové elektřiny - dle samostatného soupisu prací	soub	1,000	82 408,00	82 408,00	
PP IO 06 Areálový rozvod silové elektřiny - dle samostatného soupisu prací								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120

Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE		
D 1.4.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		
Rekapitulace rozpočtu		
KONCOVÉ PRVKY		336 277,70 Kč
ROZVODY TOPENÍ		276 878,80 Kč
KOTELNA		218 644,80 Kč
Celkem		831 801,30 Kč
Celkem bez DPH		831 801,30 Kč
Daň z přidané hodnoty		
Základní sazba DPH	21	174 678,27 Kč
DPH celkem		174 678,27 Kč
Celkem s DPH		1 006 479,57 Kč

Rozpočet

KONCOVÉ PRVKY						336277,7
Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
1	UT 1 - deskové otopné těleso typ 22, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy, uchycení ze zadní strany pomocí horní a dolní úchytky. RAL 9010 bílá, tlak 0,3 MPa; výkon 1200 W při 76/65/20°C, rozměr 800/500, přímý (rohový) termostatický ventil, boční napojení termostatická hlavice + 2x uzavíratelné šroubení	ks	9	8715,3	748	85169,7
2	UT 2 - Žebříkové otopné těleso, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy, uchycení ze zadní strany pomocí horní a dolní úchytky. RAL 9010 bílá tlak 0,3 MPa; výkon 500 W při 76/65/20°C, rozměr - 400/800, přímý (rohový) termostatický ventil, boční napojení termostatická hlavice + 2x uzavíratelné šroubení	ks	6	8148,8	935	54502,8
3	UT 3-deskové otopné těleso typ 22, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy, uchycení ze zadní strany pomocí horní a dolní úchytky. RAL 9010 bílá tlak 0,3 MPa; výkon 2000 W při 76/65/20°C, rozměr 1000/900, přímý (rohový) termostatický ventil, boční napojení termostatická hlavice + 2x uzavíratelné šroubení	ks	10	14483,7	748	152317
4	UT 4- deskové otopné těleso typ 22, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy, uchycení ze zadní strany pomocí horní a dolní úchytky. RAL 9010 bílá, tlak 0,3 MPa; rozměr 1000/900, přímý (rohový) termostatický ventil, boční napojení termostatická hlavice + 2x uzavíratelné šroubení	ks	2	14483,7	748	30463,4
5	čidlo ekvitermní regulace	ks	1	2085,6	880	2965,6
6	neuzavíratelná mřížka 200/200, s prozedešťovou žaluzií	ks	2	941,6	418	2719,2
7	čidlo v referenční místnosti	ks	1	6160	1980	8140
ROZVODY TOPENÍ						276878,8

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
	Větev 1-1'					
8	Potrubí Cu 18x1 mm vč. kolen a T kusů	m	35	437,8	242	23793
9	Koleno Cu 18x1 mm	ks	12	51,7	61,6	1359,6
10	T kus Cu 18x1 mm	ks	4	102,3	82,5	739,2
11	Izolace 18/20 mm	m	35	61,6	27,5	3118,5
12	Potrubí Cu 22x1 mm vč. kolen a T kusů	m	100	423,5	269,5	69300

13	Koleno Cu 22x1 mm	ks	24	77	82,5	3828
14	T kus Cu 22/22/22x1 mm	ks	6	150,7	88	1432,2
15	Izolace 22/25 mm	m	100	99	41,8	14080
	Větev 2-2'			0	0	0
16	Potrubí Cu 22x1 mm vč. kolen a T kusů	m	6	423,5	269,5	4158
17	Koleno Cu 22x1 mm	ks	4	77	82,5	638
18	T kus Cu 22/22/22x1 mm	ks	2	150,7	88	477,4
19	Izolace 22/25 mm	m	6	99	41,8	844,8
	Větev 2-2'			0	0	0
20	Potrubí Cu 18x1 mm vč. kolen a T kusů	m	125	437,8	242	84975
21	Koleno Cu 18x1 mm	ks	26	51,7	61,6	2945,8
22	T kus Cu 18/18/15x1 mm	ks	8	151,8	82,5	1874,4
23	Izolace 18/20 mm	m	125	61,6	27,5	11137,5
24	Potrubí Cu 22x1 mm	m	60	379,5	269,5	38940
25	Koleno Cu 22x1 mm	ks	18	77	82,5	2871
26	T kus Cu 22/22/22x1 mm	ks	8	151,8	88	1918,4
27	Izolace 22/25 mm	m	60	99	41,8	8448
KOTELNA						218644,8

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
28	automatický odvzdušňovací ventil 1/2", se zpětnou klapkou, mosaz	ks	6	319	242	3366
29	teploměr axiální, 0-120°C do jímky, vč jímky, DN 100	ks	4	542,3	385	3709,2
30	filtr, mosazný šikmý "Y" 3/4"	ks	2	217,8	275	985,6
31	vypouštěcí ventil 1/2" s těsněním, mosaz	ks	5	125,4	242	1837
32	kulový kohout 3/4" , mosaz, plnopřůtočný s vypouštěním, páka MM	ks	13	565,4	275	10925,2
33	Kompaktní rozdělovače topných okruhů se třemi okruhy, vč. Konzoly pro uchycení a tepelné izolace	ks	2	9117,9	5451,6	29139
34	expanzní nádoba 8-1l, 4 bar	ks	1	1560,9	935	2495,9
35	plynový kotel kondenzační, závěsný s vnitřní ekvitermní regulací 40 kW, Emisní třída 6	ks	1	84268,8	10653,5	94922,3
36	souosé odkouření plynového kotle přes zeď DN80	m	2	495	330	1650
37	silové napojení kondenzačního kotle 230v vč napojení kotle do rozvaděče HOP	kpl	1	3300	2200	5500
38	manometr, tlakoměr 100mm 1/2" Radiál - spodní vývod 0-6 bar	ks	2	514,8	404,8	1839,2
39	zahradní ventil mosaz, 1/2" (dopouštění systému)	ks	1	149,6	275	424,6
40	Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, 35W/230V	ks	2	10885,6	1056	23883,2
41	Servopohon k motorizování otočných směšovacích ventilů	ks	1	5940	2161,5	8101,5
42	hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků	ks	1	9163	6050	15213
43	zpětná klapka celomosaz 3/4"	ks	1	421,3	275	696,3
44	magnetický filtr, kotlový 3/4"	ks	1	3143,8	935	4078,8
45	Trojcestný směšovací ventil, 70°C 3/4"	ks	1	2657,6	1375	4032,6
46	Teplotní čidlo pro trojcestný ventil	ks	2	1987,7	935	5845,4

218644,8

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
D 1.4.6 slaboproud

Rekapitulace rozpočtu

Strukturovaná kabeláž		63 216,00 Kč
Požární čidla		8 400,00 Kč
PZTS		36 140,00 Kč
Celkem		107 756,00 Kč
Celkem bez DPH		107 756,00 Kč
Daň z přidané hodnoty		
Základní sazba DPH	21	22 628,76 Kč
DPH celkem		22 628,76 Kč
Celkem s DPH		130 384,76 Kč

Rozpočet

Strukturovaná kabeláž

Číslo ř. Popis položky	Počet	MJ	dn. cena -	dodávdn. cena -	mont	Celkem
Kabelový žlab 125/100 vč. příslušenství	32	m	492	100		18 944,00 Kč
Datový rack 9U	1	ks	4900	1500		6 400,00 Kč
Kabel UTP cat. 6a	210	m	61	25		18 060,00 Kč
Datová zásuvka 1x RJ 45 - kompletní včetně keystone	2	ks	483,00 Kč	150,00 Kč		1 266,00 Kč
Datová zásuvka 2x RJ 45 - kompletní včetně keystone	2	ks	741,00 Kč	150,00 Kč		1 782,00 Kč
Datová zásuvka 2x RJ 45 do parapetního kanálu, kompletní včetně keystone	2	ks	850,00 Kč	150,00 Kč		2 000,00 Kč
Konektor RJ45	12	ks	292,00 Kč	30,00 Kč		3 864,00 Kč
Rámeček datové zásuvky (rámečky společné se silnoproudem, uvedeny v oddílu "Přístroje")	0	ks				0,00 Kč
Krabice KP 68	4	ks	30,00 Kč	20,00 Kč		200,00 Kč
Trubka tuhá Ø20, vč. příchytok	35	m	45,00 Kč	25,00 Kč		2 450,00 Kč
Trubka ohebná Ø20	25	m	35,00 Kč	25,00 Kč		1 500,00 Kč
Spojka trubek Ø20	10	ks	15,00 Kč	10,00 Kč		250,00 Kč
Drobný montážní materiál	1	kpl	2 000,00 Kč	500,00 Kč		2 500,00 Kč
Měření kabelů, vypracování protokolů	10	ks	100,00 Kč	300,00 Kč		4 000,00 Kč
Celkem						63 216,00 Kč

Požární čidla

Číslo ř. Popis položky	Počet	MJ	dn. cena -	dodávdn. cena -	mont	Celkem
Autonomní hlásič požáru	3	ks	2 500,00 Kč	300,00 Kč		8 400,00 Kč
Celkem						8 400,00 Kč

PZTS

Číslo ř. Popis položky	Počet	MJ	dn. cena -	dodávdn. cena -	mont	Celkem
Ústředna PZTS	1	ks	21 000,00 Kč	5 000,00 Kč		26 000,00 Kč
Klávesnice	1	ks	3 250,00 Kč	890,00 Kč		4 140,00 Kč
<i>Ostatní položky musí být doplněny dle požadavků investora. V době zpracování PD nebyly informace k dispozici</i>	1	kpl	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč		6 000,00 Kč
Celkem						36 140,00 Kč

Zprac Martin Horňáček

Dne: 3.12.2024

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
D 1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE -kanalizace

Rekapitulace rozpočtu

KANALIZACE LEŽATÁ KG	40 222,60 Kč
SVODY KALIZACE HT	31 817,50 Kč
VÝKOPY A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	20 421,45 Kč
POMOCNÉ PRÁCE A MATERIÁL	16 425,00 Kč
Celkem	108 886,55 Kč
Celkem bez DPH	108 886,55 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21	22 866,18 Kč
DPH celkem		22 866,18 Kč
Celkem s DPH		131 752,73 Kč

Rozpočet

KANALIZACE LEŽATÁ KG

40222,6

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
1	potrubí KG DN 110	m	3	200,2	455,4	1966,8
2	potrubí KG DN 125	m	10	240,9	484	7249
3	redukce přímá KG DN 110/125	ks	1	75,9	137,5	213,4
4	potrubí KG DN 110	m	7	200,2	455,4	4589,2
5	potrubí KG DN 125	m	8	240,9	484	5799,2
6	potrubí KG DN 150	m	6	400,4	533,5	5603,4
7	redukce přímá KD DN 125/110	ks	5	75,9	137,5	1067

8	koleno KG 45° DN 110	ks	13	74,8	160,6	3060,2
9	koleno KG 67° DN 125	ks	4	143	173,8	1267,2
10	koleno KG 87° DN 110	ks	11	100,1	137,5	2613,6
11	koleno KG 45° DN 125	ks	4	108,9	160,6	1078
12	odbočka KG 45° DN 110/110	ks	2	178,2	137,5	631,4
13	odbočka KG 45° DN 110/70	ks	1	104,5	203,5	308
14	odbočka KG 45°125/110	ks	3	211,2	233,2	1333,2
15	odbočka KG 45°125/125	ks	4	269,5	281,6	2204,4
16	odbočka KG 45°150/110	ks	1	288,2	305,8	594
17	odbočka KG 45°150/125	ks	1	327,8	316,8	644,6
SVODY KALIZACE HT						31817,5

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
	Větev 1-1'					
18	koleno HT 87° DN 50	ks	4	27,5	82,5	440
19	koleno HT 87° DN 60	ks	2	38,5	88	253
20	koleno HT 87° DN 40	ks	2	22	74,8	193,6
21	koleno HT 87° DN 75	ks	2	38,5	88	253
22	odbočka HT 45° DN 110/50	ks	1	89,1	137,5	226,6
23	odbočka HT 45° DN 60/50	ks	1	145,2	343,2	488,4
24	odbočka HT 87° DN 110/110	ks	2	124,3	160,6	569,8
25	potrubí HT DN 110	m	3	277,2	455,4	2197,8
26	potrubí HT DN 50	m	3	95,7	317,9	1240,8
27	potrubí HT DN 60	m	3	145,2	343,2	1465,2
28	potrubí HT DN 75	m	7	145,2	343,2	3418,8
29	redukce přímá HT DN 110/75	ks	2	73,7	165	477,4
30	Větrací hlavice DN 75	ks	1	260,7	385	645,7
	Větev 2-2'					
31	koleno HT 45° DN 60	ks	1	38,5	88	126,5
32	koleno HT 87° DN 32	ks	4	18,7	71,5	360,8
33	koleno HT 87° DN 50	ks	5	27,5	82,5	550
34	odbočka HT 45° DN 32	ks	2	28,6	71,5	200,2
35	odbočka HT 45° DN 50/40	ks	1	47,3	79,2	126,5

36	odbočka HT 45° DN 50/50	ks	1	44	79,2	123,2
37	odbočka HT 45° DN 60/50	ks	2	52,8	88	281,6
38	odbočka HT 87° DN 110/110	ks	1	124,3	160,6	284,9
39	potrubí HT DN 110	m	4	277,2	455,4	2930,4
40	potrubí HT DN 32	m	5	86,9	85,8	863,5
41	potrubí HT DN 40	m	1	90,2	90,2	180,4
42	potrubí HT DN 50	m	8	95,7	317,9	3308,8
43	potrubí HT DN 60	m	2	145,2	343,2	976,8
44	potrubí HT DN 75	m	10	145,2	343,2	4884
45	redukce přímá HT DN 110/50	ks	6	70,4	137,5	1247,4
46	redukce přímá HT DN 110/60	ks	1	73,7	151,8	225,5
47	redukce přímá HT DN 110/75	ks	2	73,7	151,8	451
48	redukce přímá HT DN 110/75	ks	1	73,7	151,8	225,5
49	redukce přímá HT DN 50/32	ks	3	37,4	140,8	534,6
50	redukce přímá HT DN 50/40	ks	1	42,9	140,8	183,7
51	redukce přímá HT DN 60/50	ks	2	51,7	145,2	393,8
52	redukce přímá HT DN 75/50	ks	1	51,7	145,2	196,9
53	Větrací hlavice DN 75	ks	2	260,7	385	1291,4
VÝKOPY A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE						20421,45

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
	Větev 1-1'					
54	Výkopy rýh š.600 mm v uzavřených prostorách ručně	m ³	2,64		1850	4884
55	Pískový obsyp	m ³	0,9		356	320,4
56	Zpětný zásyp	m ³	1,74		589	1024,86
57	Sekání drážky ve zdivu cihelném pro DN 50 - 75	m	2,5		120	300
58	Zpětné zapravení drážky ve zdivu cihelném pro DN 50-75	m	2,5		160	400
	Větev 2-2'					
59	Výkopy	m ³	5,04		1850	9324
60	Pískový obsyp	m ³	1,89		356	672,84
61	Zpětný zásyp	m ³	3,15		589	1855,35
62	Drážka ve zdivu cihelném pro DN 50 - 75	m	2		10	20

63	zpětné zaparevení drážky ve zdivu cihelném pro DN 50-75	m	2		160	320
64	Vrtání otvoru v ŽB DN 100	ks	5		260	1300

POMOCNÉ PRÁCE A MATERIÁL

16425

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
65	Objímka dvoušroubková pro HT DN 50 - 75	ks	25	140	55	4875
66	Objímka dvoušroubková pro HT DN 110	ks	15	135	35	2550
67	zkouška těsnosti	kpl	2		4500	9000

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
D 1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - voda

Rekapitulace rozpočtu

VNITŘNÍ ROZVIODY VODY	170 098,50 Kč
KONCOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	219 216,80 Kč
ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	3 696,00 Kč
ZKOUŠKY, REVIZE A POMOCNÉ PRÁCE	28 100,00 Kč
Celkem	421 111,30 Kč
Celkem bez DPH	421 111,30 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21	88 433,37 Kč
DPH celkem		88 433,37 Kč
Celkem s DPH		509 544,67 Kč

Rozpočet

VNITŘNÍ ROZVIODY VODY

170098,5

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
1	Vnitřní rozvod studené vody PPR 32x3,5 PN 20 včetně kotvení a třmenů	m	15	390,5	258,5	9735
2	vnitřní rozvod studené vody PPR 25x3,5 PN 20, včetně kotvení a třmenů	m	20	372,9	244,2	12342
3	vnitřní rozvod studené vody PPR 20x2,8 PN 20, včetně kotvení a třmenů	m	75	327,8	207,9	40177,5
4	PPR Redukce potrubí 32/20	ks	3	30,8	275	917,4
5	PPR Redukce potrubí 32/25	ks	3	25,3	275	900,9
6	PPR Redukce potrubí 25/20	ks	5	15,4	165	902
7	Uzávěr kulový. Mosaz, DN 32	ks	1	510,4	313,5	823,9
8	Vnitřní rozvod teplé vody PPR 20x2,8 PN 20 vč. včetně kotvení a třmenů	m	35	327,8	244,2	20020

9	Vnitřní rozvod vody PE DN32	m	2	418	468,6	1773,2
10	Uzávěr kulový ventil KK32	ks	1	510,4	385	895,4
11	WC modul do sdk s nádržkou 12 cm	ks	2	5880,6	880	13521,2
12	WC modul podomítkový pro zazdění s nádržkou 12 cm	ks	2	4735,5	880	11231
13	Umyvadlový modul do sdk	ks	6	4515,5	880	32373
14	Modul pro závěsnou výlevku s podomítkovou nádržkou	ks	1	10241	880	11121
15	Izolace 32/10; vč. kolen a odboček	m	15	37,4	71,5	1633,5
16	Izolace 25/10; vč. kolen a odboček	m	20	30,8	55	1716
17	Izolace PPE 25/10; vč. kolen a odboček	m	75	30,8	55	6435
18	Izolace PPE 20/20	m	35	49,5	52,8	3580,5

KONCOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

219216,8

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
19	Rohový ventil, chrom, 1/2" - 3/8"	ks	23	192,5	137,5	7590
20	Pancéřová hadička 300 mm, 3/8";	ks	21	123,2	93,5	4550,7
21	PPR nástěnka 20x1/2"	ks	23	112,2	315,7	9841,7
22	Zahradní kulový ventil v nezámrazné úpravě 1/2";	ks	1	3950,1	1335,4	5285,5
23	Zahradní kulový ventil 1/2";	ks	1	317,9	275	592,9
24	Průtokový ohřivač TUV 3,5 kW	ks	3	2974,4	1094,5	12206,7
25	Zásobníkový el. ohřivač TUV 160l 5,5 kW	ks	2	12718,2	1540	28516,4
26	WC závěsné bílé, vč. Sedáku, nádržky a dvojdílného tlačítka	ks	4	4383,5	1595	23914
27	Umyvadlo bílé, bez otvorové,včetně kotvení as bezpečnostním přepadem	ks	7	1702,8	935	18464,6
28	Sífon umyvadlový bílý plast vč. výpustě chromové	ks	7	927,3	418	9417,1
29	Nástěnná páková vodovodní baterie umyvadlová rozteč 150 mm, ramínko otočné 200 mm	ks	7	2019,6	638	18603,2
30	Závěsná výlevka se zadním odpadem, barva bílá, včetně odkládacího roštu	ks	1	6256,8	1210	7466,8
31	Nástěnná páková vodovodní baterie dřezová rozteč 150 mm, pro výlevku, povrchová úprava chrom, ramínko otočné 300 mm (alternativně rozteč 120mm);	ks	1	2054,8	638	2692,8
32	Sprchová vanička plastová 800/800, nebo čtverková, samonosná, vč. Zápachové uzávěry	ks	2	5243,7	2365	15217,4
33	Sprchová zástěna dvoudveřová s posuvnými dveřmi, sklo tl.4 mm, v. 2000 mm	ks	2	11809,6	3437,5	30494,2
34	Nástěnná páková sprchová baterie rozteč 150 mm, včetně sprchového setu, hadice sprchová, hlavice,držák sprchy úprava chromy	ks	2	2561,9	902	6927,8
35	Stojánková páková vodovodní baterie dřezová, povrchová úprava chrom	ks	1	1731,4	638	2369,4
36	Pisoárový tlačný ventil; povrchová úprava chrom	ks	2	1892	1071,4	5926,8

37	Dřezový sifon bílý plast vč. výpustě chromové	ks	1	823,9	418	1241,9
38	Filtr do potrubí s nerez sítkem DN 32, PN20	ks	1	600,6	407	1007,6
39	Zápachová uzavěra pro kapající kondenzát DN 32	ks	3	867,9	495	4088,7
40	Manometr 0–10 kPa, průměr 100 mm, M20×1,5	ks	1	2085,6	715	2800,6

	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI					3696
--	--------------------------	--	--	--	--	-------------

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
41	Sekání drážky ve zdivu cihelném 100/50.	m	12		132	1584
42	Zpětné zahoeení drážky ve zdivu cihelném	m	12		176	2112

43	ZKOUŠKY, REVIZE A POMOCNÉ PRÁCE					28100
-----------	--	--	--	--	--	--------------

	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
44	Výdřeva, osb nebroušená tl 20 mm	m ²	8	350	220	4560
45	proplach a dezinfekce potrubí	kpl	1		14190	14190
46	tlaková zkouška	kpl	1		9350	9350

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
D 1.4.2 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE

Rekapitulace rozpočtu

KONCOVÉ PRVKY	17 932,20 Kč
ROZVODY VZT	118 223,60 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE A PŘÍPOMOC	97 275,00 Kč
Celkem	233 430,80 Kč
Celkem bez DPH	233 430,80 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21	49 020,47 Kč
DPH celkem		49 020,47 Kč
Celkem s DPH		282 451,27 Kč

Rozpočet

KONCOVÉ PRVKY

17932,2

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
1	Talířový ventil samoaretanční plastový - odvodní 125mm	ks	8	495	148,5	5148
2	Odsavač par DN 125, třířychlostní max výkon 250m3/hod	ks	1	8030	2409	10439
3	protidešťová žaluzie dn 125 do stěny	ks	1	1804	541,2	2345,2

ROZVODY VZT

118223,6

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
4	Spiro potrubí 0125/3000 - 0,45 mm	m	18	399,3	119,9	9345,6
5	Ohebná čtyřvrstvá hadice pro rozvod vzduchu vyrobená z hliníku a polyesteru, vyztužená ocelovým drátem.	m	12	275	165	5280
6	Lisované koleno 90/125	ks	9	528	165	6237
7	Lamelová výfuková hlavice 125	ks	5	2343	715	15290

8	Pružné spojení 125mm	ks	5	242	165	2035
9	Distribuční box plochý 4/100/125 s izolací	ks	4	2596	935	14124
10	Škrťící Klapka 125	ks	5	396	165	2805
11	Potrubní ventilátor 125, 280m3/ hod, 230V, s třístupňovou regulací a řízením doběhu	ks	5	9706,4	2915	63107
STAVEBNÍ PRÁCE A PŘÍPOMOCI						97275

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena dodávka	Jedn. Cena montáž	Celkem
12	Vrtání prostupu ŽB stropem DN 150	ks	5	4950	1485	32175
13	Prostup přes rastrový podhled	ks	8	2750	825	28600
14	Bourání prostupu stěnou z CPp, vč. Osazení chráničky	ks	1	0	10500	10500
15	Montážní příslušenství, spojky, manžety, kotvy a objímky	kopl.	1	24000	2000	26000

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
D 1.4.6 slaboproud

Rekapitulace rozpočtu

Strukturovaná kabeláž		63 216,00 Kč
Požární čidla		8 400,00 Kč
PZTS		36 140,00 Kč
Celkem		107 756,00 Kč
Celkem bez DPH		107 756,00 Kč
Daň z přidané hodnoty		
Základní sazba DPH	21	22 628,76 Kč
DPH celkem		22 628,76 Kč
Celkem s DPH		130 384,76 Kč

Rozpočet

Strukturovaná kabeláž

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	ledn. cena - dodávka	ledn. cena - montáž	Celkem
	Kabelový žlab 125/100 vč. příslušenství	32	m	492	100	18 944,00 Kč
	Datový rack 9U	1	ks	4900	1500	6 400,00 Kč
	Kabel UTP cat. 6a	210	m	61	25	18 060,00 Kč
	Datová zásuvka 1x RJ 45 - kompletní včetně keystone	2	ks	483,00 Kč	150,00 Kč	1 266,00 Kč
	Datová zásuvka 2x RJ 45 - kompletní včetně keystone	2	ks	741,00 Kč	150,00 Kč	1 782,00 Kč
	Datová zásuvka 2x RJ 45 do parapetního kanálu, kompletní včetně keystone	2	ks	850,00 Kč	150,00 Kč	2 000,00 Kč
	Konektor RJ45	12	ks	292,00 Kč	30,00 Kč	3 864,00 Kč
	Rámeček datové zásuvky (rámečky společně se silnoproudem, uvedeny v oddílu "Přístroje")	0	ks			0,00 Kč
	Krabice KP 68	4	ks	30,00 Kč	20,00 Kč	200,00 Kč
	Trubka tuhá Ø20, vč. příchytok	35	m	45,00 Kč	25,00 Kč	2 450,00 Kč
	Trubka ohebná Ø20	25	m	35,00 Kč	25,00 Kč	1 500,00 Kč
	Spojka trubek Ø20	10	ks	15,00 Kč	10,00 Kč	250,00 Kč
	Drobný montážní materiál	1	kpl	2 000,00 Kč	500,00 Kč	2 500,00 Kč
	Měření kabelů, vypracování protokolů	10	ks	100,00 Kč	300,00 Kč	4 000,00 Kč
	Celkem					63 216,00 Kč

Požární čidla

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	ledn. cena - dodávka	ledn. cena - montáž	Celkem
	Autonomní hlásič požáru	3	ks	2 500,00 Kč	300,00 Kč	8 400,00 Kč
	Celkem					8 400,00 Kč

PZTS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	ledn. cena - dodávka	ledn. cena - montáž	Celkem
	Ústředna PZTS	1	ks	21 000,00 Kč	5 000,00 Kč	26 000,00 Kč
	Klávesnice	1	ks	3 250,00 Kč	890,00 Kč	4 140,00 Kč
	<i>Ostatní položky musí být doplněny dle požadavků investora. V době zpracování PD nebyly informace k dispozici</i>	1	kpl	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	Celkem					36 140,00 Kč

Zpracoval: Martin Horňáček

Dne: 3.12.2024

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
D 1.4.5 Silnoproud

Rekapitulace rozpočtu

Dodávky rozvaděčů	27 680,00 Kč
Svítlidla	114 570,00 Kč
Přístroje	60 975,00 Kč
Materiál	209 768,00 Kč
HZS, ostatní	17 600,00 Kč
Revize, měření	9 000,00 Kč
Celkem	439 593,00 Kč
Celkem bez DPH	439 593,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21	92 314,53 Kč
DPH celkem		92 314,53 Kč
Celkem s DPH		531 907,53 Kč

Rozpočet

Dodávky rozvaděčů

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Jedn. cena - montáž	Celkem
	RH - hlavní rozvaděč objektu, EI15 DP1	1	ks	17 900,00 Kč	9 780,00 Kč	27 680,00 Kč
	Celkem					27 680,00 Kč

Svítlidla

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	<i>Typy uvedené v knize svítidel jsou pouze referenční, pro definování potřebných technických a vzhledových parametrů</i>					
	S1 - LED svítidlo, 33W, 4000K, 3666 lm (viz kniha svítidel)	11	ks	1 990,00 Kč	450,00 Kč	26 840,00 Kč
	S2 - LED svítidlo, 18W, 4000K, 2000 lm (viz kniha svítidel)	7	ks	1 280,00 Kč	450,00 Kč	12 110,00 Kč
	S3 - LED svítidlo, 39W, 4000K, 4457 lm (viz kniha svítidel)	3	ks	1 890,00 Kč	450,00 Kč	7 020,00 Kč
	S4 - LED svítidlo 31W, 4000K, 4112 lm (viz kniha svítidel)	7	ks	1 550,00 Kč	450,00 Kč	14 000,00 Kč
	S5 - LED svítidlo 36W, 4000K, 2520 lm (viz kniha svítidel)	2	ks	2 280,00 Kč	450,00 Kč	5 460,00 Kč
	S6 - LED svítidlo 24W, 4000K, 1680 lm (viz kniha svítidel)	9	ks	1 980,00 Kč	450,00 Kč	21 870,00 Kč

Svítlidlo nouzové - LED provedení, doba zálohy 1h	6	ks	1 645,00 Kč	450,00 Kč	12 570,00 Kč
LED pásek pod kuchyňskou linku - 1m, 12V, cca. 7,5W/m, 4000K	1	ks	1 960,00 Kč	300,00 Kč	2 260,00 Kč
Napájecí zdroj pro LED pásek 12V, 12W	1	ks	800,00 Kč	260,00 Kč	1 060,00 Kč
Profil pro LED pásek	1	m	330,00 Kč	100,00 Kč	430,00 Kč
Venkovní svítidlo před vstupem - LED, 24W, min. IP44	3	ks	1 450,00 Kč	450,00 Kč	5 700,00 Kč
Pohybové čidlo (venkovní provedení)	3	ks	860,00 Kč	300,00 Kč	3 480,00 Kč
LED reflektor 100W, IP64, 4000K	1	ks	1 270,00 Kč	500,00 Kč	1 770,00 Kč
Celkem					114 570,00 Kč

Přístroje						
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	<i>Barva vypínačů a zásuvek - bílá</i>					
	Přístroj spínače č. 1	18	ks	125,00 Kč	105,00 Kč	4 140,00 Kč
	Přístroj spínače č. 5	2	ks	125,00 Kč	105,00 Kč	460,00 Kč
	Přístroj spínače č. 6	4	ks	125,00 Kč	105,00 Kč	920,00 Kč
	Přístroj spínače č. 6+6	3	ks	135,00 Kč	105,00 Kč	720,00 Kč
	Přístroj spínače č. 7	6	ks	125,00 Kč	105,00 Kč	1 380,00 Kč
	Kryt spínače - jednoduchý	28	ks	90,00 Kč	80,00 Kč	4 760,00 Kč
	Kryt spínače - dvojité	5	ks	165,00 Kč	80,00 Kč	1 225,00 Kč
	Zásuvka 230V do parapetního kanálu vč. veškerého příslušenství	8	ks	230,00 Kč	223,00 Kč	3 624,00 Kč
	Zásuvka jednonásobná	10	ks	151,00 Kč	170,00 Kč	3 210,00 Kč
	Zásuvka dvojnásobná	15	ks	229,00 Kč	1 710,00 Kč	29 085,00 Kč
	Zásuvka jednonásobná na povrch	4	ks	151,00 Kč	170,00 Kč	1 284,00 Kč
	Zásuvka dvojnásobná na povrch	3	ks	229,00 Kč	170,00 Kč	1 197,00 Kč
	Rámeček - jednonásobný	32	ks	75,00 Kč	80,00 Kč	4 960,00 Kč
	Rámeček - dvojnásobný	6	ks	85,00 Kč	80,00 Kč	990,00 Kč
	Rámeček - trojnásobný	1	ks	131,00 Kč	820,00 Kč	951,00 Kč
	Zásuvka 3 fázová - 400V, 16A, 5P	1	ks	359,00 Kč	1 710,00 Kč	2 069,00 Kč
Celkem						60 975,00 Kč

Materiál						
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Kabelový žlab 150/100 vč. příslušenství	55	m	284,00 Kč	105	21 395,00 Kč
	Parapetní kanál - plastový, dvoukomorový	10	m	490,00 Kč	305	7 950,00 Kč
	Kabel CYKY-J 3x1,5	320	m	20	45,00 Kč	20 800,00 Kč
	Kabel CYKY-O 3x1,5	115	m	22	45,00 Kč	7 705,00 Kč
	Kabel CYKY-J 5x1,5	90	m	49	45,00 Kč	8 460,00 Kč
	Kabel CYKY-J 3x2,5	530	m	35,00 Kč	45,00 Kč	42 400,00 Kč
	Kabel CYKY-J 5x2,5	60	m	58,00 Kč	50,00 Kč	6 480,00 Kč
	Vodič(CYA) H07V-K 10 zz	15	m	59,00 Kč	75,00 Kč	2 010,00 Kč

Vodič(CYA) H07V-K 4 zz	35	m	46,00 Kč	75,00 Kč	4 235,00 Kč
Svorka zemnicí (např. ZSA 16 - Bernard) + pásek	7	ks	90,00 Kč	55,00 Kč	1 015,00 Kč
Trubka ohebná Ø20	20	m	65,00 Kč	48,00 Kč	2 260,00 Kč
Trubka pevná Ø20, vč. příchytů	50	m	85,00 Kč	45,00 Kč	6 500,00 Kč
Spojka trubky Ø20	20	ks	40,00 Kč	20,00 Kč	1 200,00 Kč
Svazkový kabelový držák 15x 3x1,5 (např. KSH 15)	60	ks	38,00 Kč	50,00 Kč	5 280,00 Kč
Krabice přístrojová KP68	58	ks	55,00 Kč	115,00 Kč	9 860,00 Kč
Krabice na povrch 85x85x40mm IP54 (např. F-tronic E113)	29	ks	60,00 Kč	115,00 Kč	5 075,00 Kč
Hlavní ochranná přípojnice	1	ks	3 250,00 Kč	900,00 Kč	4 150,00 Kč
Vodič AlMgSi 8mm	90	m	321,00 Kč	100,00 Kč	37 890,00 Kč
Podpěra vedení na ploché střechy	80	ks	120,00 Kč	30,00 Kč	12 000,00 Kč
Drát FeZn 10	6	m	120,00 Kč	80,00 Kč	1 200,00 Kč
Svorka SR 3b	2	ks	25,00 Kč	20,00 Kč	90,00 Kč
Svorka SK	6	ks	35,00 Kč	20,00 Kč	330,00 Kč
Svorka SS	4	ks	35,00 Kč	20,00 Kč	220,00 Kč
Svorka SO	4	ks	42,00 Kč	20,00 Kč	248,00 Kč
Svorka SUa	5	ks	45,00 Kč	20,00 Kč	325,00 Kč
Svorka SZ	3	ks	45,00 Kč	20,00 Kč	195,00 Kč
Označovač svodu	3	ks	30,00 Kč	10,00 Kč	120,00 Kč
Ochranný úhelník 2 m	1	ks	285,00 Kč	90,00 Kč	375,00 Kč
Celkem					209 768,00 Kč

HZS, ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Připojení ventilátoru, digestoře	7	ks	100,00 Kč	500,00 Kč	4 200,00 Kč
	Připojení průtokového ohřívače	4	ks	100,00 Kč	500,00 Kč	2 400,00 Kč
	Pomocné práce - průrazy, průvrty	1	kpl		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	Drobný montážní materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, izolační pásy, svorky, sádra, ...	1	kpl		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	Doprava	1	kpl		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem						17 600,00 Kč

Revize a měření

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Měření osvětlenosti	1	kpl		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	Revize	1	kpl		5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Celkem						9 000,00 Kč

Zpracoval: Martin Horňáček

Dne: 3.12.2024

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
IO 02 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY

Rekapitulace rozpočtu			
TRUBNÍ VEDENÍ			61 952,00 Kč
ŠACHTA			133 990,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			485 504,84 Kč
HSV, ostatní			204 389,13 Kč
TLAKOVÉ ZKOUŠKY			15 000,00 Kč
Celkem			900 835,96 Kč
VRN	%	1,5	13 512,54 Kč
Celkem bez DPH			914 348,50 Kč
Daň z přidané hodnoty			
Základní sazba DPH		21	192 013,19 Kč
DPH celkem			192 013,19 Kč
Celkem s DPH			1 106 361,69 Kč

Rozpočet

TRUBNÍ VEDENÍ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Venkovní ležatá kanalizace KG (Polyvinylchlorid PVC-U) dn 125 sn 8	m	16,0	644,00 Kč	200,00 Kč	13 504,00 Kč
	Venkovní ležatá kanalizace KG (Polyvinylchlorid PVC-U) dn 150 sn 8	m	37,0	825,00 Kč	200,00 Kč	37 925,00 Kč
	Koleno KG 125 K 87°	ks	8,0	120,00 Kč	100,00 Kč	1 760,00 Kč
	Odbočka KG 125/125/45°	ks	3,0	135,00 Kč	100,00 Kč	705,00 Kč
	Lapač střešních splavenin - spodní. Průměr 110/125, barva černá	ks	3,0	1 250,00 Kč	500,00 Kč	5 250,00 Kč
	Podkladní beton pod šachtu C 16/20 XA1	m ³	0,4	3 500,00 Kč	3 000,00 Kč	2 808,00 Kč
Celkem						61 952,00 Kč

ŠACHTA

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Plastová nádrž (samonosná, 30m3)	ks	1,0	31 400,00 Kč	5 000,00 Kč	36 400,00 Kč
	Poklop litina C 250	ks	1,0	3 590,00 Kč	500,00 Kč	4 090,00 Kč
	Dno šachtové DN 500 ,přímá 2 xDN 150	ks	1,0	59 400,00 Kč	5 000,00 Kč	64 400,00 Kč
	Kanalizační šachta plastová dn 500	ks	1,0	8 500,00 Kč	1 500,00 Kč	10 000,00 Kč
	Poklop C 250 s teleskopem a gumovým těsněním dn 500	ks	1,0	17 100,00 Kč	2 000,00 Kč	19 100,00 Kč
Celkem						133 990,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Řezání povrchů živičných - součást výkazu terénních úprav	m	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výkop jam, šachet rýh strojně hor.1-7	m ³	473,4	0,00 Kč	640,00 Kč	302 976,00 Kč
	Podsyp štěrkopískem	m ³	47,3	0,00 Kč	1 240,00 Kč	58 701,60 Kč
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m ³	142,0	0,00 Kč	256,00 Kč	36 357,12 Kč
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	331,4	0,00 Kč	186,00 Kč	61 636,68 Kč
	štěrkopísek netříděný	t	80,5	321,00 Kč	0,00 Kč	25 833,44 Kč
Celkem						485 504,84 Kč

HSV, ostatní

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Beton podkladní C 16/20 XA1	m ³	15,0	3 040,00 Kč	3 000,00 Kč	90 373,50 Kč
	Beton železový desek c 20/25 XA1 st. vyztužení 1%	m ³	15,0	3 250,00 Kč	3 000,00 Kč	93 515,63 Kč
	Pomocné práce - likvidace topenářského kanálu š. 2 m	m ³	1,0	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	Pomocné práce - průrazy, průvrty	kpl	1,0	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Drobný montážní materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, svorky,kotevní prvky	kpl	1,0	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
Celkem						204 389,13 Kč

TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	EBM TZB, s.r.o. , Haškova 17, 638 00 Blatná, www.ebm.cz					

Tlaková zkouška

1

kpl

0,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Celkem

15 000,00 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
IO 03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ VODY

Rekapitulace rozpočtu

TRUBNÍ VEDENÍ	57 237,00 Kč
ŠACHTA	64 262,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	122 202,06 Kč
HZS, ostatní	4 914,00 Kč
TLAKOVÉ ZKOUŠKY	15 000,00 Kč
Celkem	263 615,70 Kč
Celkem bez DPH	263 615,70 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21	55 359,30 Kč
DPH celkem		55 359,30 Kč
Celkem s DPH		318 975,00 Kč

Rozpočet

TRUBNÍ VEDENÍ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Napojení do stávající šachty	ks	1,0	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Venkovní ležatá kanalizace KG (Polyvinylchlorid PVC-U) dn 125 sn 8	m	16,0	644,00 Kč	200,00 Kč	13 504,00 Kč
	Venkovní ležatá kanalizace KG (Polyvinylchlorid PVC-U) dn 150 sn 8	m	37,0	825,00 Kč	200,00 Kč	37 925,00 Kč
	Koleno KG 125 k 87°	ks	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Odbočka KG 125/125/45°	ks	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Podkladní beton pod šachtu C 16/20 XC3	m ³	0,4	3 500,00 Kč	3 000,00 Kč	2 808,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem						57 237,00 Kč

ŠACHTA

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Kanalizační šachta DN 800 - typová betonová h. 1500mm vč. Tesnění guma	ks	2,0	23 560,00 Kč	2 500,00 Kč	52 120,00 Kč
	Poklop litina C 250	ks	2,0	3 590,00 Kč	500,00 Kč	8 180,00 Kč
	Oc. stupadla do šachty s PE potahem	ks	6,0	259,00 Kč	100,00 Kč	2 154,00 Kč
	Spárování pružným tmelem - vodotěsné	m	20,1	20,00 Kč	25,00 Kč	904,32 Kč
	Nátěr venkovní ALP	m ²	7,5	20,00 Kč	100,00 Kč	904,32 Kč
Celkem						64 262,64 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Řezání povrchů živičných - součást výkazu terénních úprav	m	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výkop jam, šachet rýh strojně hor.1-7	m ³	100,6	0,00 Kč	640,00 Kč	64 373,76 Kč
	Podsyp štěrkopískem	t	20,3	0,00 Kč	1 240,00 Kč	25 137,90 Kč
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m ³	20,3	0,00 Kč	256,00 Kč	5 189,76 Kč
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	80,3	0,00 Kč	186,00 Kč	14 937,94 Kč
	štěrkopísek netříděný	t	34,5	0,00 Kč	321,00 Kč	11 062,70 Kč
	Výstražná fólie - hnědá	m	30,0	20,00 Kč	30,00 Kč	1 500,00 Kč
Celkem						122 202,06 Kč

HZS, ostatní

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Beton podkladní c 16/20 XA3	m ³	0,3	3 380,00 Kč	3 000,00 Kč	1 914,00 Kč
	Pomocné práce - průrazy, průvrty	kpl	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Drobný montážní materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, izolační pásy, svorky, sádra, ...	kpl	1,0	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
Celkem						4 914,00 Kč

TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Tlaková zkouška	1	kpl	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Celkem						15 000,00 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
IO 04 PŘÍPOJKA VODY

Rekapitulace rozpočtu

TRUBNÍ VEDENÍ		20 959,00 Kč
ŠACHTA		22 611,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE		129 105,25 Kč
HZS, ostatní		19 914,00 Kč
TLAKOVÉ ZKOUŠKY		20 000,00 Kč

Celkem		212 589,25 Kč
---------------	--	----------------------

VRN	% 10	21 258,93 Kč
-----	------	--------------

Celkem bez DPH		233 848,18 Kč
-----------------------	--	----------------------

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21	49 108,12 Kč
--------------------	----	--------------

DPH celkem		49 108,12 Kč
-------------------	--	---------------------

Celkem s DPH		282 956,29 Kč
---------------------	--	----------------------

Rozpočet

TRUBNÍ VEDENÍ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Jedn. cena - montáž	Celkem
	DN 32 materiálem HDPE PE 100 SDR 17 PN 10	ks	28	85,00 Kč	30,00 Kč	3 220,00 Kč
	EL. Odbočovací navrtávací T-Kus Monoblok PN16 SDR11	ks	1	2 600,00 Kč	300,00 Kč	2 900,00 Kč
	Elektro-Koleno 45° PN16 SDR11	ks	2	1 370,00 Kč	100,00 Kč	2 940,00 Kč
	EL. Přechodka PE/Mosaz F PN16 SDR7.4	ks	2	1 990,00 Kč	100,00 Kč	4 180,00 Kč
	EL. Zemní souprava teleskopická tyč	ks	1	2 480,00 Kč	300,00 Kč	2 780,00 Kč
	Chráníčka zatahovaná pod komunikace	m	15	40,00 Kč	20,00 Kč	900,00 Kč
	Příponky vodiče typový výrobek	ks	60	20,00 Kč	10,00 Kč	1 800,00 Kč
	Kulový kohout voda páka DN 32 - 5/4" - Poniklovaná mosaz	ks	1	605,00 Kč	150,00 Kč	755,00 Kč
	Signalizační vodič CYY 1,5 mm ²	m	28	33,00 Kč	20,00 Kč	1 484,00 Kč

Celkem

20 959,00 Kč

ŠACHTA

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Šachta PE 800/1200 v. 1500 samonosná	ks	1	10 600,00 Kč	2 000,00 Kč	12 600,00 Kč
	Poklop plast, uzamykatelný DN 500 mm	ks	1	3 039,00 Kč	500,00 Kč	3 539,00 Kč
	Vodoměrná sestava, typová HAVLE 32"	ks	1	4 902,00 Kč	400,00 Kč	5 302,00 Kč
	Chráníčka jednoplášťová stěnová	m	0,5	20,00 Kč	100,00 Kč	60,00 Kč
	Plynotěsné a vodotěsné průchodky přes stěny do 8 bar.	m	3	320,00 Kč	50,00 Kč	1 110,00 Kč

Celkem

22 611,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Řezání povrchů živičných - součást výkazu terénních úprav	m	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výkop jam, šachet rýh strojně hor.1-7	m ³	91,5	0,00 Kč	640,00 Kč	58 560,00 Kč
	Pískové lože ze štěrkopísku	m ³	3,8	0,00 Kč	1 240,00 Kč	4 650,00 Kč
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m ³	12,5	0,00 Kč	256,00 Kč	3 200,00 Kč
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	79,0	0,00 Kč	186,00 Kč	14 694,00 Kč
	Mikrotunelování - Neřízená protlačovací raketa	m	12,0	0,00 Kč	3 200,00 Kč	38 400,00 Kč
	štěrkopísek netříděný	t	21,3	321,00 Kč	0,00 Kč	6 821,25 Kč
	Výstražná fólie - modrá	m	30,0	30,00 Kč	20,00 Kč	1 500,00 Kč
	Oprava zatravněných povrchů	m ²	16,0	0,00 Kč	80,00 Kč	1 280,00 Kč
	Oprava živičných povrchů - součást výkazu terénních úprav	m	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem

129 105,25 Kč

HZS, ostatní

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Beton podkladní c 16/20 XA3	m ³	0,3	3 380,00 Kč	3 000,00 Kč	1 914,00 Kč
	Pomocné práce - průrazy, průvrty	kpl	1,0	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Drobný montážní materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, izolační pásy, svorky, sádra, ...	kpl	1,0	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
	Doprava	kpl	1,0		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

Celkem						19 914,00 Kč
TLAKOVÉ ZKOUŠKY						
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Tlaková zkouška	1	kpl	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Proplach potrubí	1	kpl	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Celkem						20 000,00 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
IO 05 PŘÍPOJKA PLYNU

Rekapitulace rozpočtu

TRUBNÍ VEDENÍ		17 124,00 Kč
HUP A KOTELNA		24 589,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE		34 344,65 Kč
HZS, ostatní		15 200,00 Kč
TLAKOVÉ ZKOUŠKY		10 000,00 Kč

Celkem		101 257,65 Kč
---------------	--	----------------------

VRN	% 10	10 125,77 Kč
-----	------	--------------

Celkem bez DPH		111 383,42 Kč
-----------------------	--	----------------------

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH	21	23 390,52 Kč
--------------------	----	--------------

DPH celkem		23 390,52 Kč
-------------------	--	---------------------

Celkem s DPH		134 773,94 Kč
---------------------	--	----------------------

Rozpočet	
----------	--

TRUBNÍ VEDENÍ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Jedn. cena - montáž	Celkem
	PE 100 RC Ø 32 s ochranným pláštěm	m	28	85,00 Kč	30,00 Kč	3 220,00 Kč
	Elektro-Koleno 45° PN16 SDR11	ks	1	1 370,00 Kč	300,00 Kč	1 670,00 Kč
	EL. Přechodka PE/Mosaz F PN16 SDR7.4	ks	1	1 690,00 Kč	300,00 Kč	1 990,00 Kč
	EL. Zemní souprava teleskopická tyč + s podkladovou deskou a ventilovým či šoupátkovým poklopem	ks	1	2 480,00 Kč	300,00 Kč	2 780,00 Kč
	Flexibilní připojení DN 25 0,5 m plyn	ks	1	1 000,00 Kč	200,00 Kč	1 200,00 Kč
	Příponky vodiče typový výrobek	ks	60	20,00 Kč	10,00 Kč	1 800,00 Kč
	Kulový kohout plyn páka DN 25 - 1" - Poniklovaná mosaz	ks	1	565,00 Kč	150,00 Kč	715,00 Kč
	Kulový kohout plyn páka DN 32 - 5/4" - Poniklovaná mosaz	ks	3	605,00 Kč	150,00 Kč	2 265,00 Kč
	Signalizační vodič CYY 2,5 mm ²	m	28	33,00 Kč	20,00 Kč	1 484,00 Kč

Celkem	17 124,00 Kč
---------------	---------------------

HUP A KOTELNA

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Instalační skříň 600 × 600 × 250 mm	ks	1	3 350,00 Kč	500,00 Kč	3 850,00 Kč
	Plynoměr	ks	1	4 830,00 Kč	450,00 Kč	5 280,00 Kč
	Regulátor tlaku plynu Q - 6m3/hod, p1-100-300 kPa / p2- 2,1 kPa	ks	1	6 536,00 Kč	800,00 Kč	7 336,00 Kč
	Typové kotevní třmeny	ks	4	264,00 Kč	30,00 Kč	1 176,00 Kč
	Trubka bezešvá hladká 44,5x4	m	2	201,00 Kč	30,00 Kč	462,00 Kč
	Kolena 90° dle norem DIN 2605 (bezešvá)	ks	6	360,00 Kč	50,00 Kč	2 460,00 Kč
	Ocel. Chráničky dn 60	m	2,5	180,00 Kč	30,00 Kč	525,00 Kč
	Plynotěsné a vodotěsné průchodky přes stěny do 8 bar.	ks	1	2 500,00 Kč	1 000,00 Kč	3 500,00 Kč
	Pynový kotel turbo s odkouřením přes stěnu	ks	0	50 800,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč

Celkem	24 589,00 Kč
---------------	---------------------

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Řezání povrchů živičných - součást výkazu terénních úprav	m	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výkop jam, šachet rýh strojně hor.1-7	m	22,1	0,00 Kč	640,00 Kč	14 144,00 Kč
	Pískové lože ze štěrkopísku	m ³	1,3	0,00 Kč	1 240,00 Kč	1 581,00 Kč
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m ³	5,1	0,00 Kč	256,00 Kč	1 305,60 Kč
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	15,7	0,00 Kč	186,00 Kč	2 924,85 Kč
	štěrkopísek netříděný	t	35,4	321,00 Kč	0,00 Kč	11 364,20 Kč
	Výstražná fólie - žlutá	m	22,1	30,00 Kč	20,00 Kč	1 105,00 Kč
	Oprava zatravněných povrchů	m2	24,0	0,00 Kč	80,00 Kč	1 920,00 Kč
	Oprava živičných povrchů - součást výkazu terénních úprav	m	0,0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem	34 344,65 Kč
---------------	---------------------

[illegible]

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Zednické osazení skříně HUP do otvoru	ks	1,0	0,00 Kč	2 050,00 Kč	2 050,00 Kč
	Zednické zapravení prostupů	kpl	1,0	0,00 Kč	5 150,00 Kč	5 150,00 Kč
	Pomocné práce - průrazy, průvrty	kpl	1,0	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Drobný montážní materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, svorky, ...	kpl	1,0	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč

15 200,00 Kč

TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Tlaková zkouška	1	kpl	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Jiskrová zkouška před záhozem	1	kpl	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

10 000,00 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY AREÁLU BÁZE MILOVICE
IO 06 PŘÍPOJKA EL

Rekapitulace rozpočtu

Dodávky rozvaděčů		27 690,00 Kč
Materiál		21 058,00 Kč
Zemní práce		16 160,00 Kč
HZS, ostatní		12 500,00 Kč
Revize, měření		5 000,00 Kč
Celkem		82 408,00 Kč
Celkem bez DPH		82 408,00 Kč
Daň z přidané hodnoty		
Základní sazba DPH	21	17 305,68 Kč
DPH celkem		17 305,68 Kč
Celkem s DPH		99 713,68 Kč

Rozpočet

TRUBNÍ VELENÍ

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Jedn. cena - montáž	Celkem
	RE - kompletní vnitřní přezbrojení vč. přípravy pro HDO (nutno dodržet podmínky distribuční společnosti)	1	ks	21 000,00 Kč	6 000,00 Kč	27 000,00 Kč
	RE - oprava elektroměrového pilíře (součást výkazu stavební části)	0	ks			0,00 Kč
	Jistič před elektroměrem - 3x40A/B	1	ks	490,00 Kč	200,00 Kč	690,00 Kč
Celkem						27 690,00 Kč

Materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Kabel CYKY-J 4x16	53	m	261	50,00 Kč	16 483,00 Kč
	Kabel CYKY-O 2x1,5	53	m	35	15,00 Kč	2 650,00 Kč
	Chránička dvouplášťová, ohebná, červená Ø75	35	m	40,00 Kč	15,00 Kč	1 925,00 Kč
Celkem						21 058,00 Kč

Zemní práce

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Řezání povrchů živičných - součást výkazu terénních úprav	0	m			0,00 Kč
	Výkop kabelové rýhy h=1000mm, s=200mm	28	m	0,00 Kč	250,00 Kč	7 000,00 Kč
	Pískové lože	1,2	m3	0,00 Kč	1 380,00 Kč	1 656,00 Kč
	Výstražná fólie - červená	28	m	30,00 Kč	20,00 Kč	1 400,00 Kč
	Zához kabelové rýhy	28	m	0,00 Kč	150,00 Kč	4 200,00 Kč
	Hutnění	5,6	m3	0,00 Kč	340,00 Kč	1 904,00 Kč
	Oprava živičných povrchů - součást výkazu terénních úprav	0	m			0,00 Kč
Celkem						16 160,00 Kč

HZS, ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Pomocné práce - průrazy, průvrty	1	kpl	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Drobný montážní materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, izolační pásy, svorky, sádra, ...	1	kpl	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč
	Doprava	1	kpl	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem						12 500,00 Kč

Revize a měření

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena - dodávka	Jedn. cena - montáž	Celkem
	Revize	1	kpl		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem						5 000,00 Kč

Zpracoval: Martin Horňáček

Dne: 13.11.2024